



COMUNE di BREDA DI PIAVE  
 PROVINCIA di TREVISO  
 REGIONE VENETO

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

2° Stralcio Piano comunale della Mobilità Dolce  
 Tratti A / D



CIG 7932362832 CUP H42C19000260008

13

### Computo metrico estimativo

Dati Archivio:	File:	Disegnato:	Modificato	Livello Progetto:	Elaborato n.	Redazione:	Verifica:
2021-00019		dic. 2021		definitivo-esecutivo			RdR

RTP : Capogruppo: <b>PARCIANELLO &amp; PARTNERS engineering s.r.l.</b> via G. Matteotti 30/d, 32016 ALPAGO (BL) www.studioparcianello.com Mandanti: <b>Bettiol Ing. Lino s.r.l.</b> <b>Truant &amp; Associati S.n.c.</b> Sergio Bartolomei Geologo Giulia Della Giustina Architetto	Tecnico:	data:	File:	Firma:
	Il Responsabile Progetto:			Arch. Lio Parcianello
	Visto: <i>L' Amm. Unico</i>			Arch. Lio Parcianello
	Verificato: <i>Il Direttore Tecnico</i>			Arch. Renato Da Re
	Disegnato:			

Il Progettista: Arch. Lio Parcianello 	Il Progettista: 	Team di progetto: Arch. Renato Da Re Arch. Gianluca Parcianello Parcianello Enzo Sommacal Romano Segat Federico Cesa Simone
---	--	---

Il Committente: Comune di Breda di Piave	Visto : Il Responsabile del procedimento: Arch. Laura Smith	Visto :
---	--	---------

Breda di Piave , 15 dicembre 2021; rev1 marzo 2022, rev.2 settembre 2022

Questo elaborato è di proprietà dello studio Parcianello & Partners engineering s.r.l. Qualsiasi riproduzione e/o divulgazione anche parziale deve essere espressamente autorizzata . via G. Matteotti, 30/d 32016 Alpago ( Belluno ) tel. 0437 46100 fax 0437 1948080 Email : tecnico@studioparcianello.com





**Comune di Breda di Piave**  
Provincia di Treviso

pag. 1

# COMPUTO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** Piano Comunale della Mobilità Dolce - 2° stralcio  
Lotti A e D

**COMMITTENTE:** Comune di Breda di Piave

Breda di Piave, 22/08/2022

**IL TECNICO**  
arch. Lio PARCIANELLO & arch. Renato DA RE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>TRATTO A : Breda via cal di Breda (SpCat 1)</b>							
1 / 1 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	3,52	704,00
2 / 2 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	0,40	0,400	2,000	0,64		
	SOMMANO m³					0,64	100,70	64,45
3 / 3 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	2,50	0,800	0,800	3,20		
	SOMMANO m³					3,20	11,07	35,42
4 / 4 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	2,50	0,800		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	6,91	27,64
5 / 5 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	2,20	0,800	0,400	1,41		
	SOMMANO m³					1,41	135,23	190,67
	A R I P O R T A R E							1'022,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'022,18
6 / 6 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00 2,00	2,20 0,80		0,400 0,400	1,76 0,64		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2,40	20,71	49,70
7 / 7 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 5 [m <sup>3</sup> 1.41]				50,000	70,50		
	SOMMANO kg					70,50	1,86	131,13
8 / 8 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	2,00	0,300	1,000	1,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1,20	135,23	162,28
9 / 9 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00 2,00	2,00 0,30		1,000 1,000	4,00 0,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					4,60	20,71	95,27
10 / 10 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 8 [m <sup>3</sup> 1.20]				50,000	60,00		
	SOMMANO kg					60,00	1,86	111,60
	A R I P O R T A R E							1'572,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'572,16
11 / 11 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE</b> Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>					0,00	2,85	0,00
12 / 12 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  scavo fosso *(larg.=(0,60+1,80)/2)  SOMMANO m <sup>3</sup>		200,00 200,00	6,000 1,200	0,350 0,600	420,00 144,00	11,07	6'243,48
13 / 13 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO</b> Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		8,00			8,00	75,95	607,60
14 / 14 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		200,00 8,00 8,00	2,000 2,000 3,000	1,000 0,800 0,400	400,00 12,80 9,60	12,50	5'280,00
15 / 15 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI</b> Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		200,00	4,600		920,00	4,00	3'680,00
16 / 16 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE</b> Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche							
	A R I P O R T A R E							17'383,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							17'383,24
	<b>con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		200,00	4,000	0,300	240,00		
						240,00	31,39	7'533,60
17 / 17 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		200,00 8,00	4,000 5,000		800,00 40,00		
						840,00	2,85	2'394,00
18 / 18 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		200,00	3,500		700,00		
						700,00	17,19	12'033,00
19 / 19 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=200,00-8,00)  SOMMANO m		192,00			192,00		
						192,00	52,50	10'080,00
20 / 20 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	220,00	440,00
21 / 21 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		200,00			200,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					200,00		49'863,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,00		49'863,84
22 / 22 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		200,00	0,500		100,00	13,20	2'640,00
	SOMMANO mq					100,00	5,35	535,00
23 / 23 F.21.070.f*	<b>ONERE PER LA SAGOMATURA DEL FOSSO DI GUARDIA.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	200,00		1,000	400,00		
	SOMMANO mq					400,00	3,00	1'200,00
24 / 24 F.08.006.b	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA- ... N GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	SOMMANO cadauno					0,00	77,62	0,00
25 / 25 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		200,00	3,000		600,00		
	SOMMANO m²					600,00	10,00	6'000,00
26 / 26 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		200,00	1,000		200,00		
	SOMMANO m²					200,00	3,12	624,00
27 / 27 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda							
	A R I P O R T A R E							60'862,84



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'862,84
28 / 28 F.13.13.a	Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>  <b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 1 - BREDA - Cal di Breda : tratto A1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		200,00	0,500		100,00		
						100,00	12,62	1'262,00
29 / 29 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		200,00	1,000		200,00		
						200,00	6,66	1'332,00
30 / 30 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  scavo fosso *(larg.=(0,60+1,80)/2)  SOMMANO m <sup>3</sup>		100,00			100,00		
						100,00	3,52	352,00
31 / 31 F.21.070.f*	<b>ONERE PER LA SAGOMATURA DEL FOSSO DI GUARDIA.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (H/peso=1,00+1,50)  SOMMANO mq	2,00	61,50		2,500	307,50		
						307,50	3,00	922,50
32 / 32 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		61,50	1,440		88,56		
	A R I P O R T A R E					88,56		66'348,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					88,56		66'348,00
33 / 33 F.04.08.d	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b> <b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		58,00	4,200		88,56	12,50	1'107,00
	SOMMANO m <sup>2</sup>					243,60		
						243,60	4,00	974,40
34 / 34 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		58,00	3,600	0,300	62,64		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					62,64	31,39	1'966,27
35 / 35 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		58,00	3,600		208,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					208,80	2,85	595,08
36 / 36 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		58,00	3,500		203,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					203,00	17,19	3'489,57
37 / 37 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=58,0+10,0)		68,00			68,00		
	SOMMANO m					68,00	13,20	897,60
38 / 38 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda							
	A R I P O R T A R E							75'377,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							75 ' 377,92
	Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	52,50	2 ' 625,00
39 / 39 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		61,50	0,500		30,75		
	SOMMANO mq					30,75	5,35	164,51
40 / 40 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA</b> <b>Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					0,00	25,57	0,00
41 / 41 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA</b> <b>Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		4,00	2,000	0,250	2,00		
	SOMMANO m³					2,00	25,57	51,14
42 / 42 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		61,50	3,000		184,50		
	SOMMANO m²					184,50	10,00	1 ' 845,00
43 / 43 F.08.006.b	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA- ... N GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	77,62	77,62
44 / 44	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN</b>							
	A R I P O R T A R E							80 ' 141,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							80´141,19
F.02.09.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore.</b> <b>FRESATURA A FREDDO DI</b> <b>PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		64,00	1,000		64,00		
						64,00	3,12	199,68
45 / 45 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di</b> <b>conglomerato bi ... le modalità di</b> <b>confezionamento. per uno spessore di 7</b> <b>cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		64,00	0,500		32,00		
						32,00	12,62	403,84
46 / 46 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-</b> <b>10 MM Fornitura, stesa ... i</b> <b>confezionamento. con aggregati calcarei e</b> <b>spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		64,00	1,000		64,00		
						64,00	6,66	426,24
47 / 47 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN</b> <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ...</b> <b>IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> <b>fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		45,40			45,40		
						45,40	3,52	159,81
48 / 48 F.02.18.a*	<b>RIMOZIONE DI RETE METALLICA</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=29,0+2,0)  SOMMANO ml		31,00			31,00		
						31,00	4,00	124,00
49 / 49 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI</b> <b>Demo ... regola d'arte. Strutture in</b> <b>conglomerato cementizio armato</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=29,0+2,0)		31,00	0,250	0,500	3,88		
	A R I P O R T A R E					3,88		81´454,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,88		81'454,76
50 / 50 F.03.09.00	(lung.=29,0+2,0)  SOMMANO m <sup>3</sup>  <b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		31,00	0,500	0,400	6,20	100,70	1'015,06
					10,08			
51 / 51 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		28,00	0,700	0,500	9,80	11,07	108,49
					9,80			
52 / 52 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione		28,00	0,700		19,60	6,91	135,44
					19,60			
52 / 52 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione		28,00	0,500	0,400	5,60	135,23	757,29
					5,60			
53 / 53 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	28,00		0,400	22,40	20,71	463,90
						22,40		
54 / 54 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 52 [m <sup>3</sup> 5.60]				50,000	280,00	1,86	520,80
						280,00		
	A R I P O R T A R E							84'455,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'455,74
55 / 55 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 muretti  SOMMANO m <sup>3</sup>		28,00	0,250	0,500	3,50		
						3,50	135,23	473,31
56 / 56 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>	2,00	28,00		0,500	28,00		
						28,00	20,71	579,88
57 / 57 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 55 [m <sup>3</sup> 3.50]  SOMMANO kg				50,000	175,00		
						175,00	1,86	325,50
58 / 58 F.11.012.b	<b>RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI Recinzione con altezza ... oggiamento dei piantoni RECINZIONERECINZIONE fino a m 1,50</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		28,00		1,200	33,60		
						33,60	34,58	1'161,89
59 / 59 I.03.07.00	<b>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE - DIAMETRO 40cm Abbattimento ... BATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					3,00		
						3,00	148,62	445,86
60 / 60 F.19.066.c*	<b>LIEVO DI SIEPE.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda							
	A R I P O R T A R E							87'442,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							87'442,18
61 / 61 F.19.080.a*	Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		33,00 32,00			33,00 32,00		
	SOMMANO ml					65,00	8,00	520,00
61 / 61 F.19.080.a*	<b>PIANTUMAZIONE DI SIEPE.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	4,00 4,00	33,00 32,00			132,00 128,00		
	SOMMANO cadauna					260,00	8,00	2'080,00
62 / 62 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO</b> Fornitura ... <b>N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	75,95	303,80
63 / 63 F.10.17.e*	<b>POZZETTI STRADALI</b> Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... <b>lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,00 x 1,00 h=1,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	267,05	267,05
64 / 64 F.10.19.e*	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI</b> Fornitura e posa di coperc ... <b>zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,00 x 1,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	204,75	204,75
65 / 65 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA</b> Fornitura e posa i ... <b>stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 chiusino C250 Ø 600	1,00			50,000	50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		90'817,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		90'817,78
	SOMMANO kg					50,00	3,32	166,00
66 / 66 F.08.006.b	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA- ... N GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	77,62	77,62
67 / 67 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		45,40	3,800	0,350	60,38		
	SOMMANO m³					60,38	11,07	668,41
68 / 68 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		45,40	4,400		199,76		
	SOMMANO m²					199,76	4,00	799,04
69 / 69 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		45,40	3,800	0,300	51,76		
	SOMMANO m³					51,76	31,39	1'624,75
70 / 70 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		45,40	3,800		172,52		
	SOMMANO m²					172,52	2,85	491,68
71 / 71	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b>							
	A R I P O R T A R E							94'645,28



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94'645,28
F.13.17.00*	<b>Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		45,40	3,500		158,90		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					158,90	17,19	2'731,49
72 / 72 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	52,50	1'837,50
73 / 73 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=16,0+8,0)		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	13,20	316,80
74 / 74 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	220,00	440,00
75 / 75 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		45,40	3,000		136,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					136,20	10,00	1'362,00
76 / 76 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		9,00 10,00	0,500 3,000		4,50 30,00		
	SOMMANO mq					34,50	5,35	184,58
	A R I P O R T A R E							101'517,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101 '517,65
77 / 77 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		43,00	1,000		43,00		
						43,00	3,12	134,16
78 / 78 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		43,00	0,500		21,50		
						21,50	12,62	271,33
79 / 79 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		43,00	1,000		43,00		
						43,00	6,66	286,38
80 / 80 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		83,00			83,00		
						83,00	3,52	292,16
81 / 81 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  scavo fosso *(larg.=(0,80+2,80)/2)  SOMMANO m <sup>3</sup>		83,00	5,000	0,250	103,75		
			83,00	1,800	1,000	149,40		
						253,15	11,07	2 '802,37
82 / 82	<b>ONERE PER LA SAGOMATURA DEL FOSSO</b>							
	A R I P O R T A R E							105 '304,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105 '304,05
F.21.070.f*	<b>DI GUARDIA.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	83,00		1,400	232,40		
	SOMMANO mq					232,40	3,00	697,20
83 / 83 F.02.04.00*	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sov ...</b> <b>l'indennità di discarica da compensare con prezzo a parte</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		46,00	2,000	0,100	9,20		
	SOMMANO m³					9,20	32,16	295,87
84 / 84 F.02.05.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE Scarificazion ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		46,00	2,000		92,00		
	SOMMANO m²					92,00	5,12	471,04
85 / 85 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		3,60	1,200	1,000	4,32		
	SOMMANO m³					4,32	11,07	47,82
86 / 86 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		3,60	1,200		4,32		
	SOMMANO m²					4,32	6,91	29,85
87 / 87 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione		3,20	1,000	0,500	1,60		
	A R I P O R T A R E					1,60		106 '845,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,60		106 '845,83
	muratura		3,20	0,300	1,500	1,44		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					3,04	135,23	411,10
88 / 88 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=3,2+1,0) (lung.=3,2+0,3)	2,00 2,00	4,20 3,50		0,500 1,500	4,20 10,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					14,70	20,71	304,44
89 / 89 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 87 [m <sup>3</sup> 3.04]				60,000	182,40		
	SOMMANO kg					182,40	1,86	339,26
90 / 90 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 riempimento		3,20	0,500	1,500	2,40		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,40	12,50	30,00
91 / 91 F.08.01.a	<b>FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (RINGHIERE,P ... E POSA MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 parapetto		3,20	1,200	25,000	96,00		
	SOMMANO kg					96,00	3,94	378,24
92 / 92 E.30.23.b	<b>ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in fe ... o occorre per dare il lavoro finito. di strutture leggere</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 91 [kg 96.00]					96,00		
	SOMMANO kg					96,00	0,75	72,00
	A R I P O R T A R E							108 '380,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108 '380,87
93 / 93 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		83,00	3,600	0,350	104,58		
	SOMMANO m³					104,58	11,07	1 '157,70
94 / 94 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		83,00	4,200		348,60		
	SOMMANO m²					348,60	4,00	1 '394,40
95 / 95 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		83,00	3,600	0,300	89,64		
	SOMMANO m³					89,64	31,39	2 '813,80
96 / 96 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		83,00	3,600		298,80		
	SOMMANO m²					298,80	2,85	851,58
97 / 97 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		83,00	3,500		290,50		
	SOMMANO m²					290,50	17,19	4 '993,70
98 / 98 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b>							
	A R I P O R T A R E							119 '592,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119 '592,05
	SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		83,00			83,00		
						83,00	13,20	1 '095,60
99 / 99 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		83,00			83,00		
						83,00	52,50	4 '357,50
100 / 100 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO cadauno					4,00		
						4,00	220,00	880,00
101 / 101 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		83,00	3,000		249,00		
						249,00	10,00	2 '490,00
102 / 102 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO mq		83,00	0,500		41,50		
						41,50	5,35	222,03
103 / 103 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		17,00	1,000		17,00		
						17,00	3,12	53,04
104 / 104	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di</b>							
	A R I P O R T A R E							128 '690,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							128 ' 690,22
F.13.10.b	<b>conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		17,00	0,500		8,50		
						8,50	12,62	107,27
105 / 105 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		17,00	1,000		17,00		
						17,00	6,66	113,22
106 / 1214 F.01.24.z*	<b>PALI TRIVELLATI TIPO GEOPAL</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 2 - Tipologia: passerelle OG3 passerella sez. 7 *(par.ug.=2*3)  SOMMANO m	6,00			13,000	78,00		
						78,00	95,00	7 ' 410,00
107 / 1215 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 2 - Tipologia: passerelle OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>	2,00	4,10	1,200		9,84		
						9,84	6,91	67,99
108 / 1216 F.05.10.e	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XF2, C 32/40, rapporto max e/ c 0,5</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 2 - Tipologia: passerelle OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>	2,00	3,70	1,000	0,500	3,70		
		2,00	3,70	0,400	0,410	1,21		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,60	0,200	0,410	0,20		
						5,11	156,86	801,55
109 / 1217 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2							
	A R I P O R T A R E							137 ' 190,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							137 ' 190,25
	SbCat 2 - Tipologia: passerelle OG3 (par.ug.=2*2,00)*(lung.=3,70+1,0) (par.ug.=2*2,00)*(lung.=3,70+0,40) (par.ug.=2*2*2)*(lung.=0,60+0,2)	4,00 4,00 8,00	4,70 4,10 0,80		0,500 0,410 0,410	9,40 6,72 2,62		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					18,74	20,71	388,11
110 / 1218 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 2 - Tipologia: passerelle OG3 Vedi voce n° 1216 [m <sup>3</sup> 5.11]				100,000	511,00		
	SOMMANO kg					511,00	1,86	950,46
111 / 1219 F.06.003.a	<b>APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO Fornitura e posa in opera di a ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 2 - Tipologia: passerelle OG3	6,00	4,00	4,000	0,300	28,80		
	SOMMANO dm <sup>3</sup>					28,80	42,42	1 ' 221,70
112 / 1220 F.06.005*	<b>PASSERELLA CICLOPEDONALE IN ACCIAIO L. 300.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 2 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2 SbCat 3 - Tipologia: passerelle OS18A		8,00			8,00		
	SOMMANO ml					8,00	3 ' 025,00	24 ' 200,00
113 / 106 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=1,40+23,0+1,6) (lung.=1,40+23,0+1,6)  (lung.=4,0+2,0+4,0) (lung.=4,0+2,0+4,0)	2,00	26,00 26,00 0,40 10,00 10,00 2,00	0,250 0,500 0,250 0,250 0,500 0,250	0,500 0,400 1,200 0,500 0,400 1,200	3,25 5,20 0,24 1,25 2,00 0,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					12,54	100,70	1 ' 262,78
114 / 107 F.11.100.a*	<b>SPOSTAMENTO CANCELLO PEDONALE</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							165 ' 213,30



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							165 ' 213,30
	SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	315,00	315,00
115 / 108 F.02.18.a*	<b>RIMOZIONE DI RETE METALLICA</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=23,0+1,60+4,0+4,0)		32,60			32,60		
	SOMMANO ml					32,60	4,00	130,40
116 / 109 F.19.066.c*	<b>LIEVO DI SIEPE.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=23,0+1,60+4,0+4,0)		32,60			32,60		
	SOMMANO ml					32,60	8,00	260,80
117 / 110 F.19.080.a*	<b>PIANTUMAZIONE DI SIEPE.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=23,0+1,60+4,0+4,0)	4,00	32,60			130,40		
	SOMMANO cadauna					130,40	8,00	1 ' 043,20
118 / 111 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=22,0+3,0)		25,00	0,600	0,500	7,50		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					7,50	11,07	83,03
119 / 112 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=22,0+3,0)		25,00	0,600		15,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15,00	6,91	103,65
120 / 113 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/</b>							
	A R I P O R T A R E							167 ' 149,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							167'149,38
	<b>c 0,6</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione *(lung.=22,0+3,0) muretti *(lung.=22,0+3,0) pilastrini setto	2,00	25,00 25,00 0,40 1,00	0,600 0,250 0,250 0,250	0,400 0,500 1,200 1,200	6,00 3,13 0,24 0,30		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					9,67	135,23	1'307,67
121 / 114 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione *(lung.=22,0+3,0) muretti *(lung.=22,0+3,0) pilastrini *(lung.=2*(0,40+0,25)) setto *(lung.=2*(1,00+0,25))	2,00 2,00 2,00	25,00 25,00 1,30 2,50		0,400 0,500 1,200 1,200	20,00 25,00 3,12 3,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					51,12	20,71	1'058,70
122 / 115 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 113 [m <sup>3</sup> 9.67]				50,000	483,50		
	SOMMANO kg					483,50	1,86	899,31
123 / 116 M.20.005.05 *	<b>RIMOZIONE PUNTO LUCE II.PP.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					5,00		
	SOMMANO ognuno					5,00	250,00	1'250,00
124 / 117 I.03.07.00	<b>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE - DIAMETRO 40cm Abbattimento ... BATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					6,00		
	SOMMANO n					6,00	148,62	891,72
	<b>A R I P O R T A R E</b>							172'556,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							172 ' 556,78
125 / 118 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI</b> <b>Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00 2,00 2,00	0,50 1,50 1,50	0,300 0,300 0,600	1,000 1,000 0,400	0,30 0,90 0,72		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1,92	100,70	193,34
126 / 119 E.05.11.00	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in cong ... misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 tubo in c.c.		16,00	0,400	0,400	2,56		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,56	79,50	203,52
127 / 120 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (larg.=(1,0+2,4)/2)		38,00	1,700	0,600	38,76		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					38,76	11,07	429,07
128 / 121 F.21.070.f*	<b>ONERE PER LA SAGOMATURA DEL FOSSO DI GUARDIA.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	38,00		1,000	76,00		
	SOMMANO mq					76,00	3,00	228,00
129 / 122 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		73,00	3,000	0,300	65,70		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					65,70	11,07	727,30
	A R I P O R T A R E							174 ' 338,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							174 ' 338,01
130 / 123 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI</b> Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		73,00	3,000		219,00		
						219,00	4,00	876,00
131 / 124 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		73,00		1,300	94,90		
						94,90	12,50	1 ' 186,25
132 / 125 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		73,00	1,300	0,400	37,96		
						37,96	31,39	1 ' 191,56
133 / 126 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE</b> Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 doppio spessore 5+5  SOMMANO m <sup>2</sup>	2,00	73,00	1,300		189,80		
						189,80	2,85	540,93
134 / 127 F.13.09.b	<b>STRATO DI BASE</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 10 cm SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		73,00	1,300		94,90		
	A R I P O R T A R E					94,90		178 ' 132,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					94,90		178 ' 132,75
135 / 128 F.13.10.b	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b> <b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		73,00	1,300		94,90	15,76	1 ' 495,62
136 / 129 F.03.09.00	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b> <b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 arretramento recinzioni		31,00	2,000	0,350	21,70	12,62	1 ' 197,64
137 / 130 F.04.08.d	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b> <b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		31,00	2,300		21,70	11,07	240,22
138 / 131 F.04.11.b*	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b> <b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		31,00	2,300		71,30	4,00	285,20
139 / 132 F.04.12.00	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b> <b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		31,00	2,000	0,300	18,60	31,39	583,85
139 / 132 F.04.12.00	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b> <b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		31,00	2,000		18,60		
	A R I P O R T A R E					62,00		181 ' 935,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62,00		181 '935,28
140 / 133 F.03.09.00	SOMMANO m <sup>2</sup> <b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 allargamento sede stradale		106,00	3,000	0,500	159,00	2,85	176,70
	SOMMANO m <sup>3</sup>					159,00	11,07	1 '760,13
141 / 134 F.03.09.00	SOMMANO m <sup>3</sup> <b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 scavo nuovo canale *(larg.=(1,0+2,0)/2)		106,00	1,500	0,600	95,40		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					95,40	11,07	1 '056,08
142 / 135 F.21.070.f*	<b>ONERE PER LA SAGOMATURA DEL FOSSO DI GUARDIA.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	106,00		0,800	169,60		
	SOMMANO mq					169,60	3,00	508,80
143 / 136 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		106,00	3,300		349,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					349,80	4,00	1 '399,20
144 / 137 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		106,00	3,000	0,400	127,20		
	A R I P O R T A R E					127,20		186 '836,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					127,20		186 ' 836,19
145 / 138 F.04.12.00	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b>  <b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettificata curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 doppio spessore 5+5	2,00	106,00	3,000		636,00	31,39	3 ' 992,81
	SOMMANO m <sup>2</sup>					636,00	2,85	1 ' 812,60
146 / 139 F.13.09.b	<b>STRATO DI BASE Fornitura e posa in opera di conglomerato ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 10 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettificata curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		106,00	3,000		318,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					318,00	15,76	5 ' 011,68
147 / 140 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettificata curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		106,00	3,000		318,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					318,00	12,62	4 ' 013,16
148 / 141 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettificata curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=506-392)		114,00			114,00		
	SOMMANO m					114,00	3,52	401,28
149 / 142 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettificata curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							202 ' 067,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							202 '067,72
150 / 143 F.13.13.a	(lung.=506-327)  SOMMANO m <sup>2</sup>  <b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 3 - BREDA - Cal di Breda : tratto A2-A3 rettifica curva SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=506-327)		179,00	7,000		1 '253,00		
						1 '253,00	3,12	3 '909,36
151 / 144 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		179,00	7,000		1 '253,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1 '253,00	6,66	8 '344,98
152 / 145 F.02.04.00*	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sov ... l'indennità di discarica da compensare con prezzo a parte</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (larg.=(3,0+0,5)/2)		106,00			106,00		
	SOMMANO m					106,00	3,52	373,12
153 / 146 F.02.05.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIA ESISTENTE Scarificazion ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (larg.=(3,0+0,5)/2)		106,00	1,750	0,100	18,55		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					18,55	32,16	596,57
154 / 147 F.19.066.c*	<b>LIEVO DI SIEPE.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=22,0+8,5) (lung.=10,0+(1,5+7,0+1,5))		106,00	1,750		185,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					185,50	5,12	949,76
154 / 147 F.19.066.c*	<b>LIEVO DI SIEPE.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=22,0+8,5) (lung.=10,0+(1,5+7,0+1,5))		30,50			30,50		
	SOMMANO ml		20,00			20,00		
						50,50	8,00	404,00
	A R I P O R T A R E							216 '645,51



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							216 '645,51
155 / 148 I.03.07.00	<b>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE –                      DIAMETRO 40cm Abbattimento ...                      BATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED                      ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO n					2,00	148,62	297,24
156 / 149 F.02.18.a*	<b>RIMOZIONE DI RETE METALLICA</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		8,50			8,50		
	SOMMANO ml					8,50	4,00	34,00
157 / 150 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI                      Demo ... regola d'arte. Strutture in                      conglomerato cementizio armato</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=8,5+0,5) (lung.=8,5+0,5)		9,00 9,00 3,00	0,200 0,500 0,200	0,500 0,400 1,600	0,90 1,80 1,92		
	SOMMANO m³	2,00				4,62	100,70	465,23
158 / 151 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE                      OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il                      piano di sbancamento. fino alla profondità                      di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 recinzioni *(lung.=18,0+8,5)		26,50	0,700	0,500	9,28		
	SOMMANO m³					9,28	11,07	102,73
159 / 152 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di                      magrone per regolari ... i; questo anche in                      riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=18,0+8,5)		26,50	0,700		18,55		
	SOMMANO m²					18,55	6,91	128,18
160 / 153 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE                      IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di                      esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/                      c 0,6</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3							
	A R I P O R T A R E							217 '672,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							217 ' 672,89
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione *(lung.=18,0+8,5) muretti *(lung.=18,0+8,5)		26,50	0,600	0,400	6,36		
			26,50	0,250	0,500	3,31		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					9,67	135,23	1 ' 307,67
161 / 154 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=18,0+8,5) (lung.=18,0+8,5)	2,00 2,00	26,50 26,50		0,400 0,500	21,20 26,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					47,70	20,71	987,87
162 / 155 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 153 [m <sup>3</sup> 9.67]				50,000	483,50		
	SOMMANO kg					483,50	1,86	899,31
163 / 156 E.12.06.00	<b>MURATURA CON BLOCCHETTI DI CEMENTO VIBRATO Muratura in bl ... spessore cm 20 MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	3,00	0,200	1,600	1,92		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1,92	253,84	487,37
164 / 157 F.19.080.a*	<b>PIANTUMAZIONE DI SIEPE.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=18,5+8,5) (lung.=8,5+7,0)	4,00 4,00	27,00 15,50			108,00 62,00		
	SOMMANO cadauna					170,00	8,00	1 ' 360,00
165 / 158 F.08.006.b	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA- ... N GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					7,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					7,00		222 ' 715,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		222 ' 715,11
	SOMMANO cadauno					7,00	77,62	543,34
166 / 159 F.11.012.b	<b>RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI</b> <b>Recinzione con altezza ... oggiamento dei</b> <b>piantoni RECINZIONERECINZIONE fino a</b> <b>m 1,50</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=18,0+8,5)		26,50		1,200	31,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					31,80	34,58	1 ' 099,64
167 / 160 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE</b> <b>OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il</b> <b>piano di sbancamento. fino alla profondità</b> <b>di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		106,00 8,00	3,500 3,500	0,350 0,300	129,85 8,40		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					138,25	11,07	1 ' 530,43
168 / 161 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON</b> <b>TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad</b> <b>alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		106,00 8,00	4,100 4,100		434,60 32,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					467,40	4,00	1 ' 869,60
169 / 162 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione</b> <b>stradale eseguita con mate ... me Tecniche</b> <b>con materiale proveniente da cave di</b> <b>prestito</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		106,00 8,00	3,500 3,500	0,300 0,300	111,30 8,40		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					119,70	31,39	3 ' 757,38
170 / 163 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA</b> <b>FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche,</b> <b>pronto per la stesa della successiva</b> <b>sovrastuttura</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		106,00 8,00	3,500 3,500		371,00 28,00		
	A R I P O R T A R E					399,00		231 ' 515,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					399,00		231 ' 515,50
171 / 164 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b> <b>Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		106,00 8,00	3,500 3,500		399,00 371,00 28,00	2,85	1 ' 137,15
	SOMMANO m <sup>2</sup>					399,00	17,19	6 ' 858,81
172 / 165 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		53,00			53,00		
	SOMMANO m					53,00	13,20	699,60
173 / 166 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=106,0-(7,0+6,0))		93,00			93,00		
	SOMMANO m					93,00	52,50	4 ' 882,50
174 / 167 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	220,00	1 ' 100,00
175 / 168 H.02.19.c	<b>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLA ... CORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 collettori di scarico	5,00	3,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	24,62	369,30
176 / 169 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda							
	A R I P O R T A R E							246 ' 562,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							246 '562,86
177 / 170 F.02.09.a	Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		106,00	3,000		318,00	10,00	3 '180,00
	SOMMANO m²					318,00		
178 / 171 F.13.10.b	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		106,00	1,000		106,00	3,12	330,72
	SOMMANO m²					106,00		
179 / 172 F.13.13.a	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		106,00	0,500		53,00	12,62	668,86
	SOMMANO m²					53,00		
180 / 173 F.02.08.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		106,00 13,00	1,000 0,500		106,00 6,50	6,66	749,25
	SOMMANO m²					112,50		
181 / 174 E.05.10.c*	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		111,00			111,00	3,52	390,72
	SOMMANO m					111,00		
	A R I P O R T A R E							251 '882,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							251 '882,41
	26,0+1,0)) (lung.=(2,0+9,0+1,5+7,0+4,0+7,2+2,0+2,0+ 26,0+1,0))		61,70	0,250	0,500	7,71		
			61,70	0,500	0,400	12,34		
		9,00	0,30	0,300	1,500	1,22		
			2,00	0,300	1,000	0,60		
		2,00	1,00	0,300	1,000	0,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					22,47	100,70	2 '262,73
182 / 175 F.02.07.00	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO Demolizi ... , DEMOLIZIONE PORFIDO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		6,50	3,000		19,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					19,50	5,93	115,64
183 / 176 F.02.06.b	<b>DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE Demolizione ... a macchina (escavatore con martello demolitore, pala ecc.)</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		5,00	2,000		10,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					10,00	32,99	329,90
184 / 177 E.05.11.00	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in cong ... misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 tubo cc *(lung.=8,0+6,0)		14,00	0,400	0,400	2,24		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,24	79,50	178,08
185 / 178 F.11.100.a*	<b>SPOSTAMENTO CANCELLO PEDONALE</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	315,00	630,00
186 / 179 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 recinzioni *(lung.=9,0+1,0+7,0+4,0+7,0+2,0)		30,00	0,700	0,400	8,40		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					8,40		255 '398,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	R I P O R T O					8,40		255 ' 398,76			
187 / 180 F.05.09.00	(lung.=2,0+26,0+1,0)  SOMMANO m <sup>3</sup>  <b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=9,0+1,0+7,0+4,0+7,0+2,0) (lung.=2,0+26,0+1,0)		29,00	0,700	0,400	8,12	11,07	182,88			
					16,52						
	SOMMANO m <sup>2</sup>					21,00	6,91	285,38			
			30,00	0,700		20,30					
			29,00	0,700		41,30					
188 / 181 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazioni *(lung.=9,0+1,0+7,0+4,0+7,0+2,0) (lung.=2,0+26,0+1,0) muretti *(lung.=9,0+1,0+7,0+4,0+7,0+2,0) (lung.=2,0+26,0+1,0) pilastri		30,00	0,600	0,400	7,20	135,23	3 ' 158,97			
			29,00	0,600	0,400	6,96					
			30,00	0,250	0,500	3,75					
			29,00	0,250	0,500	3,63					
		9,00	0,30	0,300	1,500	1,22					
			2,00	0,300	1,000	0,60					
	SOMMANO m <sup>3</sup>					23,36					
189 / 182 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazioni *(lung.=9,0+1,0+7,0+4,0+7,0+2,0) (lung.=2,0+26,0+1,0) muretti *(lung.=9,0+1,0+7,0+4,0+7,0+2,0) (lung.=2,0+26,0+1,0) pilastri *(par.ug.=2*9)*(lung.=0,30+0,30) *(lung.=2,00+0,3)	2,00	30,00		0,400	24,00			20,71	2 ' 630,17	
		2,00	29,00		0,400	23,20					
		2,00	30,00		0,500	30,00					
		2,00	29,00		0,500	29,00					
		18,00	0,60		1,500	16,20					
		2,00	2,30		1,000	4,60					
	SOMMANO m <sup>2</sup>					127,00					
190 / 183 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 181 [m <sup>3</sup> 23.36]				50,000	1 ' 168,00	1,86	2 ' 172,48			
	SOMMANO kg					1 ' 168,00					
	A R I P O R T A R E							263 ' 828,64			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							263 ' 828,64
191 / 184 F.02.18.b*	<b>RIMOZIONE DI RECINZIONE METALLICA</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 recinzione prefabbricata in pannelli c.c. * (lung.=9,0+7,0+4,0+7,0)		27,00			27,00		
	SOMMANO ml					27,00	6,00	162,00
192 / 185 E.30.030.10*	<b>RICOLLOCAZIONE IN OPERA RECINZIONE PREFABBRICATA precedentemente rimossa</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 recinzione prefabbricata in pannelli c.c. * (lung.=9,0+7,0+4,0+7,0)		27,00			27,00		
	SOMMANO ml					27,00	52,50	1 ' 417,50
193 / 186 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		54,00	4,000	0,250	54,00		
	SOMMANO m³					54,00	11,07	597,78
194 / 187 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		54,00			54,00		
	SOMMANO m					54,00	75,95	4 ' 101,30
195 / 188 F.10.17.f*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,20 x 1,20 h=1,20</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	461,45	461,45
196 / 189 F.10.19.f	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,20 x 1,20</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							270 ' 568,67



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							270 '568,67
197 / 190 F.08.03.00	Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					1,00		
						1,00	290,77	290,77
	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 chiusino Ø 600 C250  SOMMANO kg	1,00			50,000	50,00		
						50,00	3,32	166,00
198 / 191 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m³	0,90	54,00			48,60		
						48,60	12,50	607,50
199 / 192 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m³		111,00	3,500	0,350	135,98		
						135,98	11,07	1 '505,30
200 / 193 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		111,00	4,100		455,10		
						455,10	4,00	1 '820,40
201 / 194 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m³		111,00	3,500	0,300	116,55		
	A R I P O R T A R E					116,55		274 '958,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					116,55		274 '958,64
202 / 195 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		111,00	3,500		116,55	31,39	3 '658,50
	SOMMANO m <sup>3</sup>					388,50		
						388,50	2,85	1 '107,23
203 / 196 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		111,00	3,000		333,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					333,00	17,19	5 '724,27
204 / 197 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=111,0-(6,0+8,0))		97,00			97,00		
	SOMMANO m					97,00	52,50	5 '092,50
205 / 198 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	220,00	1 '100,00
206 / 199 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		54,00			54,00		
	SOMMANO m					54,00	13,20	712,80
207 / 200 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3							
	A R I P O R T A R E							292 '353,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							292 ' 353,94
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		111,00	3,000		333,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					333,00	10,00	3 ' 330,00
208 / 201 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		54,00	0,500		27,00		
	SOMMANO mq					27,00	5,35	144,45
209 / 202 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		111,00	1,000		111,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					111,00	3,12	346,32
210 / 203 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		111,00	0,500		55,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					55,50	12,62	700,41
211 / 204 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 4 - BREDA - Cal di Breda : tratto A3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		111,00	1,000		111,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					111,00	6,66	739,26
212 / 205 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		233,00			233,00		
	SOMMANO m					233,00	3,52	820,16
	A R I P O R T A R E							298 ' 434,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							298 '434,54
213 / 206 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI</b> <b>Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		2,00 2,00	0,300 0,600	1,200 0,400	0,72 0,48		
	SOMMANO m³					1,20	100,70	120,84
214 / 207 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		136,00	4,600	0,200	125,12		
	SOMMANO m³					125,12	11,07	1 '385,08
215 / 208 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fosso *(larg.=(0,8+2,4)/2)		136,00	1,600	0,800	174,08		
	SOMMANO m³					174,08	11,07	1 '927,07
216 / 209 F.21.070.f*	<b>ONERE PER LA SAGOMATURA DEL FOSSO DI GUARDIA.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (H/peso=1,0+1,5)		136,00		2,500	340,00		
	SOMMANO mq					340,00	3,00	1 '020,00
217 / 210 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	1,20	136,00			163,20		
	SOMMANO m³					163,20	12,50	2 '040,00
218 / 211 I.03.07.00	<b>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE - DIAMETRO 40cm Abbattimento ... BATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM</b>							
	A R I P O R T A R E							304 '927,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							304 '927,53
219 / 212 F.03.09.00	SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					8,00		
						8,00	148,62	1 '188,96
	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=136,0+97,0)  SOMMANO m³		233,00	3,500	0,350	285,43		
						285,43	11,07	3 '159,71
220 / 213 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=136,0+97,0)  SOMMANO m²		233,00	4,100		955,30		
						955,30	4,00	3 '821,20
221 / 214 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=136,0+97,0)  SOMMANO m³		233,00	3,500	0,300	244,65		
						244,65	31,39	7 '679,56
222 / 215 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=136,0+97,0)  SOMMANO m²		233,00	3,500		815,50		
						815,50	2,85	2 '324,18
223 / 216 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=136,0+97,0)		233,00	3,000		699,00		
	A R I P O R T A R E					699,00		323 '101,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					699,00		323 ' 101,14
	SOMMANO m <sup>2</sup>					699,00	17,19	12 ' 015,81
224 / 217 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=136,0+97,0-(7,0+7,0+6,0))		213,00			213,00		
	SOMMANO m					213,00	52,50	11 ' 182,50
225 / 218 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	220,00	2 ' 200,00
226 / 219 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=136,0+30,0)		166,00			166,00		
	SOMMANO m					166,00	13,20	2 ' 191,20
227 / 220 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		233,00	3,000		699,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					699,00	10,00	6 ' 990,00
228 / 221 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=136,0+97,0)		233,00	0,500		116,50		
	SOMMANO mq					116,50	5,35	623,28
229 / 222 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							358 ' 303,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							358 ' 303,93
	tombinatura		3,50	1,200	1,000	4,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					4,20	11,07	46,49
230 / 223 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		3,50	1,200		4,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					4,20	6,91	29,02
231 / 224 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		3,50	1,000	0,400	1,40		
	fondazione		3,50	0,300	1,500	1,58		
	muro							
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,98	135,23	402,99
232 / 225 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		2,00	4,50	0,400	3,60		
	fondazione *(lung.=3,50+1,0)	2,00						
	muro *(lung.=3,50+0,30)	2,00	3,80		1,500	11,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15,00	20,71	310,65
233 / 226 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 224 [m <sup>3</sup> 2.98]				60,000	178,80		
	SOMMANO kg					178,80	1,86	332,57
234 / 227 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		6,00			6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		359 ' 425,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		359 ' 425,65
235 / 228 F.10.17.f*	<b>SOMMANO m</b> <b>POZZETTI STRADALI</b> Fornitura e posa di <b>pozzetti stradali p ... lativi prezzi.</b> <b>dimensioni interne di m 1,20 x 1,20</b> <b>h=1,20</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					6,00	75,95	455,70
	<b>SOMMANO n</b>					1,00		
						1,00	461,45	461,45
236 / 229 F.10.19.f	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI</b> <b>Fornitura e posa di coperc ... zzi. per</b> <b>pozzetto con dimensioni interne di m 1,20</b> <b>x 1,20</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	<b>SOMMANO n</b>					1,00	290,77	290,77
237 / 230 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN</b> <b>GHISA</b> Fornitura e posa i ... stenza. <b>Chiusini secondo normativa UNI EN 124,</b> <b>classe D400</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 chiusino Ø 600 C250	1,00			50,000	50,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					50,00	3,32	166,00
238 / 231 F.19.066.c*	<b>LIEVO DI SIEPE.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		7,00			7,00		
	<b>SOMMANO ml</b>					7,00	8,00	56,00
239 / 232 F.19.080.a*	<b>PIANTUMAZIONE DI SIEPE.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	4,00	7,00			28,00		
	<b>SOMMANO cadauna</b>					28,00	8,00	224,00
240 / 233 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI</b> <b>Demo ... regola d'arte. Strutture in</b> <b>conglomerato cementizio armato</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							361 ' 079,57



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							361 '079,57	
241 / 234 F.03.09.00	(lung.=13,0+1,0)		14,00	0,250	0,500	1,75	100,70	609,24	
	(lung.=13,0+1,0)		14,00	0,500	0,400	2,80			
						1,50			
	SOMMANO m³					6,05			
	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		20,00	0,700	0,400	5,60	11,07	61,99	
	SOMMANO m³					5,60			
242 / 235 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		20,00	0,700		14,00	6,91	96,74	
						14,00			
		SOMMANO m²							14,00
243 / 236 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		20,00	0,600	0,400	4,80	135,23	1 '054,79	
	fondazione		20,00	0,250	0,600	3,00			
	muretto								
		SOMMANO m³							7,80
244 / 237 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		2,00	20,00	0,400	16,00	20,71	828,40	
	fondazione	2,00	20,00		0,600	24,00			
	muretto	2,00	20,00						
		SOMMANO m²							40,00
245 / 238 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3								
	A R I P O R T A R E							363 '730,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							363 ' 730,73
	Vedi voce n° 236 [m³ 7.80]				50,000	390,00		
	SOMMANO kg					390,00	1,86	725,40
246 / 239 F.11.012.b	<b>RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI</b> <b>Recinzione con altezza ... oggiamento dei</b> <b>piantoni RECINZIONERECINZIONE fino a</b> <b>m 1,50</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		20,00		1,200	24,00		
	SOMMANO m²					24,00	34,58	829,92
247 / 240 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN</b> <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore.</b> <b>FRESATURA A FREDDO DI</b> <b>PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		233,00	1,000		233,00		
	SOMMANO m²					233,00	3,12	726,96
248 / 241 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di</b> <b>conglomerato bi ... le modalità di</b> <b>confezionamento. per uno spessore di 7</b> <b>cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		233,00	0,500		116,50		
	SOMMANO m²					116,50	12,62	1 ' 470,23
249 / 242 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-</b> <b>10 MM Fornitura, stesa ... i</b> <b>confezionamento. con aggregati calcarei e</b> <b>spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 5 - BREDA - Cal di Breda : tratto A4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		233,00	1,000		233,00		
	SOMMANO m²					233,00	6,66	1 ' 551,78
250 / 243 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN</b> <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ...</b> <b>IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> <b>fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,52	352,00
	A R I P O R T A R E							369 ' 387,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							369 ' 387,02
251 / 244 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		100,00	5,500	0,200	110,00		
	SOMMANO m³					110,00	11,07	1 ' 217,70
252 / 245 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=2,0+3,0+3,0+5,0+5,0+6,0) (lung.=2,5+3,0+3,0+3,0) (lung.=2,0+3,0+3,0+5,0+5,0+6,0) (lung.=2,5+3,0+3,0+3,0)		29,00	0,250	1,300	9,43		
			11,50	0,250	1,300	3,74		
			29,00	0,700	0,400	8,12		
			11,50	0,700	0,400	3,22		
						1,50		
	SOMMANO m³					26,01	100,70	2 ' 619,21
253 / 246 I.03.07.00	<b>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE - DIAMETRO 40cm Abbattimento ... BATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					4,00		
	SOMMANO n					4,00	148,62	594,48
254 / 247 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 passi carrai		12,00	5,000	1,500	90,00		
			5,00	5,000	1,500	37,50		
	SOMMANO m³					127,50	11,07	1 ' 411,43
255 / 248 F.10.013.c*	<b>TUBAZIONI SCATOLARI Fornitura e posa di tubazioni scatola ... on i relativi prezzi. dimensioni interne di m 2,00 x 1,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=84,0-26,0)		58,00			58,00		
	SOMMANO m					58,00	405,60	23 ' 524,80
	A R I P O R T A R E							398 ' 754,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							398 '754,64
256 / 249 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		84,00		1,000	84,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					84,00	12,50	1 '050,00
257 / 250 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		100,00	3,500	0,350	122,50		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					122,50	11,07	1 '356,08
258 / 251 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		100,00	4,100		410,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					410,00	4,00	1 '640,00
259 / 252 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		100,00	3,500	0,300	105,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					105,00	31,39	3 '295,95
260 / 253 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		100,00	3,500		350,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					350,00	2,85	997,50
261 / 254 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore</b>							
	A R I P O R T A R E							407 '094,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							407'094,17
	<b>minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		100,00	3,000		300,00		
						300,00	17,19	5'157,00
262 / 255 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=100,0-(8,0+8,0))  SOMMANO m		84,00			84,00		
						84,00	52,50	4'410,00
263 / 256 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO cadauno					4,00		
						4,00	220,00	880,00
264 / 257 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		100,00			100,00		
						100,00	13,20	1'320,00
265 / 258 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		100,00	3,000		300,00		
						300,00	10,00	3'000,00
266 / 259 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO mq		84,00	2,000		168,00		
						168,00	5,35	898,80
267 / 260	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							422'759,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							422 ' 759,97
F.03.09.00	<b>OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=3,0+1,0)		4,00	1,500	2,000	12,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					12,00	11,07	132,84
268 / 261 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=3,0+1,0)		4,00	1,500		6,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					6,00	6,91	41,46
269 / 262 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione muro		3,00	1,200	0,500	1,80		
		3,00	0,300	1,500		1,35		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					3,15	135,23	425,97
270 / 263 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione *(lung.=3,00+1,20) muro *(lung.=3,00+0,30)	2,00	4,20		0,500	4,20		
		2,00	3,30		1,500	9,90		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					14,10	20,71	292,01
271 / 264 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 262 [m <sup>3</sup> 3.15]				60,000	189,00		
	SOMMANO kg					189,00	1,86	351,54
272 / 265 E.30.01.b	<b>MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SE ... acciaio S 275 JRin profilati semplici di acciaio S 275</b>							
	A R I P O R T A R E							424 ' 003,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							424 '003,79
	<b>JR</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 struttura grigliato  SOMMANO kg				540,000	540,00		
						540,00	2,45	1 '323,00
273 / 266 E.30.23.b	<b>ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE</b> <b>Zincatura di opere in fe ... o occorre per dare il lavoro finito. di strutture leggere</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 265 [kg 540.00]  SOMMANO kg					540,00		
						540,00	0,75	405,00
274 / 267 E.30.08.b	<b>GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO</b> <b>Grigliati tipo elettrof ... l'opera finita. Esclusi i gradini. acciaio zincato a caldo</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO kg		4,50	3,000	36,000	486,00		
						486,00	4,94	2 '400,84
275 / 268 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		100,00	1,000		100,00		
						60,00		
						25,00		
						185,00	3,12	577,20
276 / 269 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		100,00	0,500		50,00		
						50,00	12,62	631,00
277 / 270 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 6 - BREDA - Cal di Breda : tratto A5							
	A R I P O R T A R E							429 '340,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							429 ' 340,83
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		100,00	1,000		100,00		
			12,00	5,000		60,00		
			5,00	5,000		25,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					185,00	6,66	1 ' 232,10
278 / 271 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,52	528,00
279 / 272 I.03.07.00	<b>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE - DIAMETRO 40cm Abbattimento ... BATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					4,00		
	SOMMANO n					4,00	148,62	594,48
280 / 273 F.19.066.c*	<b>LIEVO DI SIEPE.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=19,0+14,0+14,5+11,50)		59,00			59,00		
	SOMMANO ml					59,00	8,00	472,00
281 / 274 F.19.080.a*	<b>PIANTUMAZIONE DI SIEPE.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=19,0+14,0+14,5+11,50)	4,00	59,00			236,00		
	SOMMANO cadauna					236,00	8,00	1 ' 888,00
282 / 275 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=1,0+1,0) (lung.=1,0+1,0)		2,00	0,250	1,000	0,50		
			2,00	0,600	0,400	0,48		
			15,50	0,250	1,000	3,88		
			15,50	0,600	0,400	3,72		
		2,00	0,50	0,250	1,800	0,45		
	(lung.=5,0+5,0)		10,00	0,250	0,500	1,25		
	(lung.=5,0+5,0)		10,00	0,500	0,400	2,00		
	A R I P O R T A R E					12,28		434 ' 055,41



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					12,28		434 '055,41
			12,50	0,250	1,000	3,13		
			12,50	0,600	0,400	3,00		
		2,00	0,50	0,250	1,800	0,45		
	(lung.=2,0+2,0)		4,00	0,200	0,500	0,40		
	(lung.=2,0+2,0)		4,00	0,500	0,400	0,80		
	(lung.=1,0+2,0+1,0)		4,00	0,250	0,500	0,50		
	SOMMANO m³					20,56	100,70	2 '070,39
283 / 276 F.11.100.a*	<b>SPOSTAMENTO CANCELLO PEDONALE</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	315,00	1 '260,00
284 / 277 F.11.100.b*	<b>SPOSTAMENTO CANCELLO CARRAIO</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	630,00	2 '520,00
285 / 278 F.02.18.a*	<b>RIMOZIONE DI RETE METALLICA</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=20,50+4,0+14,0)		38,50			38,50		
	SOMMANO ml					38,50	4,00	154,00
286 / 279 F.02.18.b*	<b>RIMOZIONE DI RECINZIONE METALLICA</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=2,5+4,0+4,0+2,0+(2,0+20,0+2,0))		36,50			36,50		
	SOMMANO ml					36,50	6,00	219,00
287 / 280 E.05.28.05*	<b>RIMOZIONE DI CANALETTE IN C.C. CON GRIGLIA.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		8,00			8,00		
	SOMMANO ml					8,00	13,25	106,00
288 / 281 F.02.07.05*	<b>RIMOZIONE DI CORDONATE IN C.C.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 spartitraffico *(lung.=1,50+11,5+3,5+3,5+10,5) spartitraffico *(lung.=2,00+48,00) CUNETTE	2,00	30,50			61,00		
			50,00			50,00		
			43,00			43,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					154,00		440 '384,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					154,00		440 ' 384,80
	SOMMANO m					154,00	6,00	924,00
289 / 282 F.02.07.00	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI C.C. E/O CUBETTI DI PORFIDO</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=1,5+11,5+3,5+3,5+10,5)		30,50	0,250		7,63		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					7,63	5,93	45,25
290 / 283 F.02.07.00	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO Demolizi ... , DEMOLIZIONE PORFIDO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		30,00	2,500		75,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					75,00	5,93	444,75
291 / 284 E.05.28.00*	<b>DEMOLIZIONE DI POZZETTI</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	79,50	795,00
292 / 285 F.10.17.b*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,50 x 0,50 h=0,50</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					10,00		
	SOMMANO n					10,00	75,48	754,80
293 / 286 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stanza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 caditoie LN 40x40 C250	10,00			37,000	370,00		
	SOMMANO kg					370,00	3,32	1 ' 228,40
294 / 287 H.02.19.c	<b>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLA ... CORDI IN</b>							
	A R I P O R T A R E							444 ' 577,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							444 ' 577,00	
	<b>PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 allacci  SOMMANO m	10,00	2,00			20,00			
						20,00	24,62	492,40	
295 / 288 F.08.006.b	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA- ... N GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO cadauno					5,00			
						5,00	77,62	388,10	
296 / 289 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=20,5+4,0+30,0+14,5+4,0+4,0+11,5+20,0)  SOMMANO m <sup>3</sup>		108,50	0,700	0,500	37,98			
						37,98	11,07	420,44	
297 / 290 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=20,5+4,0+30,0+14,5+4,0+4,0+11,5+20,0)  SOMMANO m <sup>2</sup>		108,50	0,700		75,95			
						75,95	6,91	524,81	
298 / 291 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazioni *(lung.=20,5+4,0+30,0+14,5+4,0+4,0+11,5+20,0) muretti *(lung.=20,5+4,0+3,0+4,0+4,0+20,0) *(lung.=14,5+11,5)  SOMMANO m <sup>3</sup>	4,00	108,50	0,600	0,400	26,04			
			55,50	0,250	0,500	6,94			
			26,00	0,250	1,000	6,50			
			0,50	0,250	1,800	0,90			
						40,38	135,23	5 ' 460,59	
	A R I P O R T A R E							451 ' 863,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							451 '863,34
299 / 292 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazioni *(lung.=20,5+4,0+30,0+14,5+4,0+4,0+11,5+20,0) muretti *(lung.=20,5+4,0+3,0+4,0+4,0+20,0) *(lung.=14,5+11,5) *(par.ug.=2*4,00)*(lung.=0,50+0,25)	2,00 2,00 2,00 8,00	108,50 55,50 26,00 0,75		0,400 0,500 1,000 1,800	86,80 55,50 52,00 10,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					205,10	20,71	4 '247,62
300 / 293 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 291 [m <sup>3</sup> 40.38]				50,000	2 '019,00		
	SOMMANO kg					2 '019,00	1,86	3 '755,34
301 / 294 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 sistemazione proprietà private *(lung.=20,5+2,5+14,5+11,5+20,0)		69,00	1,000	0,250	17,25		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					17,25	25,57	441,08
302 / 295 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 sistemazione proprietà private		16,00	1,000		16,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					16,00	6,66	106,56
303 / 296 F.13.19.z*	<b>PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTO A MOSAICO lastre normali con diagonale media da 25 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		30,00	1,000		30,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					30,00	47,82	1 '434,60
	A R I P O R T A R E							461 '848,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							461 '848,54
304 / 297 F.10.008.i*	<b>CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250 dimensioni esterne circa 230x260 mm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	125,00	1 '000,00
305 / 298 F.02.04.00*	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sov ... l'indennità di discarica da compensare con prezzo a parte</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		90,00	2,000	0,100	18,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					18,00	32,16	578,88
306 / 299 F.02.05.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE Scarificazion ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=150,0-30,0)		120,00	2,500		300,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					300,00	5,12	1 '536,00
307 / 300 F.11.012.b	<b>RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI Recinzione con altezza ... oggiamento dei piantoni RECINZIONERECINZIONE fino a m 1,50</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=20,50+4,0+14,0)		38,50		1,200	46,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					46,20	34,58	1 '597,60
308 / 301 E.30.030.05*	<b>RICOLLOCAZIONE IN OPERA RECINZIONE METALLICA precedentemente rimossa</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=2,5+1,0+4,0+4,0+20,0)		31,50			31,50		
	SOMMANO ml					31,50	31,50	992,25
309 / 302 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							467 '553,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							467'553,27
310 / 303 F.04.08.d	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b>  <b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI</b> Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		150,00	3,500	0,350	183,75		
						183,75	11,07	2'034,11
311 / 304 F.04.11.b*	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>  <b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		150,00	4,100		615,00		
						615,00	4,00	2'460,00
312 / 305 F.04.12.00	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b>  <b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE</b> Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		150,00	3,500	0,300	157,50		
						157,50	31,39	4'943,93
313 / 306 F.04.12.00	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>  <b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE</b> Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		150,00	3,500		525,00		
						525,00	2,85	1'496,25
313 / 306 F.13.17.00*	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>  <b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b> Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		150,00	3,500		525,00		
						525,00	17,19	9'024,75
314 / 307 F.08.01.c*	<b>SOMMANO m</b>  <b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		36,00			36,00		
						36,00	13,20	475,20
315 / 308	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50</b>							
	A R I P O R T A R E							487'987,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							487 '987,51
F.11.01.e*	<b>DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=150,0-(8,0+8,0+10,0+14,0+8,0))		102,00			102,00		
	SOMMANO m					102,00	52,50	5 '355,00
316 / 309 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	220,00	1 '760,00
317 / 310 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		150,00	3,000		450,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					450,00	10,00	4 '500,00
318 / 311 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		150,00	1,000		150,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					150,00	3,12	468,00
319 / 312 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		150,00	0,500		75,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					75,00	12,62	946,50
320 / 313 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8- 10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 7 - BREDA - Cal di Breda : tratto A6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		150,00	1,000		150,00		
	A R I P O R T A R E					150,00		501 '017,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					150,00		501 '017,01
	SOMMANO m <sup>2</sup>		48,00	0,500		24,00		
						174,00	6,66	1 '158,84
321 / 314 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 1110-1111		13,00			13,00		
	SOMMANO m					13,00	3,52	45,76
322 / 315 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 1100-1111		11,00	0,400	1,000	4,40		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					4,40	100,70	443,08
323 / 316 F.02.07.00	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO Demolizi ... , DEMOLIZIONE PORFIDO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00	2,200		28,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					28,60	5,93	169,60
324 / 317 E.05.22.b*	<b>DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO D ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. fino a 150 mm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 316 [m <sup>2</sup> 28.60]					28,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					28,60	13,25	378,95
325 / 318 F.02.07.10*	<b>RIMOZIONE DI CORDONATE IN PORFIDO</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		11,00			11,00		
	SOMMANO ml					11,00	10,00	110,00
326 / 319	<b>RIMOZIONE DI CORDONATE IN C.C.</b>							
	A R I P O R T A R E							503 '323,24



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							503 ' 323,24
F.02.07.05*	SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 CUNETTA		11,00			11,00		
	SOMMANO m					11,00	6,00	66,00
327 / 320 E.05.28.00*	<b>DEMOLIZIONE DI POZZETTI</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	79,50	79,50
328 / 321 F.10.17.b*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,50 x 0,50 h=0,50</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	75,48	75,48
329 / 322 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 caditoie LN 40x40 C250	1,00			37,000	37,00		
	SOMMANO kg					37,00	3,32	122,84
330 / 323 H.02.19.c	<b>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLA ... CORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 allacci	1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	24,62	49,24
331 / 324 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		11,00	0,500	0,400	2,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,20	11,07	24,35
	A R I P O R T A R E							503 ' 740,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							503 '740,65
332 / 325 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		11,00	0,500		5,50		
						5,50	6,91	38,01
333 / 326 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 sotto cordonata 50x50 (1100-1111)  SOMMANO m <sup>3</sup>		11,00	0,500	0,400	2,20		
						2,20	135,23	297,51
334 / 327 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=11,0+0,50)  SOMMANO m <sup>2</sup>	2,00	11,50		0,400	9,20		
						9,20	20,71	190,53
335 / 328 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 326 [m <sup>3</sup> 2.20]  SOMMANO kg				50,000	110,00		
						110,00	1,86	204,60
336 / 329 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		11,00	3,000	0,300	9,90		
						9,90	11,07	109,59
337 / 330 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad</b>							
	A R I P O R T A R E							504 '580,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							504 ' 580,89
338 / 331 F.04.11.b*	<b>alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		11,00	3,000		33,00		
						33,00	4,00	132,00
339 / 332 F.04.12.00	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		11,00	3,000	0,300	9,90		
						9,90	31,39	310,76
340 / 333 F.13.17.00*	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		11,00	3,000		33,00		
						33,00	2,85	94,05
340 / 333 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		11,00	2,500		27,50		
						27,50	17,19	472,73
341 / 334 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		11,00			11,00		
						11,00	52,50	577,50
342 / 335 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	220,00	220,00
	A R I P O R T A R E							506 ' 387,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							506 ' 387,93
343 / 336 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		11,00	2,500		27,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					27,50	10,00	275,00
344 / 337 F.08.006.b	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA- ... N GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	77,62	155,24
345 / 338 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 cunetta		11,00	0,500		5,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5,50	12,62	69,41
346 / 358 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		11,00	0,500		5,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5,50	6,66	36,63
347 / 359 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 1172-1269		97,00			97,00		
	SOMMANO m					97,00	3,52	341,44
348 / 360	<b>LIEVO DI SIEPE.</b>							
	A R I P O R T A R E							507 ' 265,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							507 ' 265,65
F.19.066.c*	SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		97,00			97,00		
	SOMMANO ml					97,00	8,00	776,00
349 / 361 F.19.080.a*	<b>PIANTUMAZIONE DI SIEPE.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	4,00	97,00			388,00		
	SOMMANO cadauna					388,00	8,00	3 ' 104,00
350 / 362 F.02.07.00	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO Demolizi ... , DEMOLIZIONE PORFIDO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  (larg.=2,0+1,0)		97,00 6,00	2,000 3,000		194,00 18,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					212,00	5,93	1 ' 257,16
351 / 363 E.05.22.b*	<b>DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO D ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. fino a 150 mm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  (larg.=2,0+1,0)		97,00 6,00	2,000 3,000		194,00 18,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					212,00	13,25	2 ' 809,00
352 / 364 F.02.07.10*	<b>RIMOZIONE DI CORDONATE IN PORFIDO</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		97,00			97,00		
	SOMMANO ml					97,00	10,00	970,00
353 / 365 F.02.07.05*	<b>RIMOZIONE DI CORDONATE IN C.C.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 cunetta		97,00			97,00		
	SOMMANO m					97,00	6,00	582,00
354 / 366	<b>DEMOLIZIONE DI POZZETTI</b>							
	A R I P O R T A R E							516 ' 763,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							516 '763,81
E.05.28.00*	SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	79,50	477,00
355 / 367 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI</b> <b>Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		97,00	0,250	0,400	9,70		
			97,00	0,500	0,400	19,40		
	SOMMANO m³					29,10	100,70	2 '930,37
356 / 368 F.02.18.a*	<b>RIMOZIONE DI RETE METALLICA</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		97,00			97,00		
	SOMMANO ml					97,00	4,00	388,00
357 / 369 F.11.100.a*	<b>SPOSTAMENTO CANCELLO PEDONALE</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	315,00	315,00
358 / 370 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		97,00	0,700	0,500	33,95		
	SOMMANO m³					33,95	11,07	375,83
359 / 371 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		97,00	0,700		67,90		
	SOMMANO m²					67,90	6,91	469,19
360 / 372 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di</b>							
	A R I P O R T A R E							521 '719,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							521 ' 719,20	
	<b>esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione muretto  SOMMANO m <sup>3</sup>		97,00 97,00	0,500 0,250	0,400 0,500	19,40 12,13		135,23	4 ' 263,80
361 / 373 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione muretto  SOMMANO m <sup>2</sup>	2,00 2,00	97,00 97,00		0,400 0,500	77,60 97,00		20,71	3 ' 615,97
362 / 374 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 372 [m <sup>3</sup> 31.53]  SOMMANO kg				50,000	1 ' 576,50		1,86	2 ' 932,29
363 / 375 F.11.012.b	<b>RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI Recinzione con altezza ... oggiamento dei piantoni RECINZIONERECINZIONE fino a m 1,50</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		97,00		1,000	97,00		34,58	3 ' 354,26
364 / 376 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		97,00	2,500	0,300	72,75		11,07	805,34
365 / 377 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b>								
	A R I P O R T A R E							536 ' 690,86	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							536 ' 690,86
366 / 378 F.04.11.b*	SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>  <b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		97,00	3,000		291,00		
						291,00	4,00	1 ' 164,00
367 / 379 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		97,00	2,500	0,300	72,75		
						72,75	31,39	2 ' 283,62
368 / 380 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		97,00	2,500		242,50		
						242,50	2,85	691,13
368 / 380 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		97,00	3,500		339,50		
						339,50	17,19	5 ' 836,01
369 / 381 F.13.024.c	<b>CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Fornitura e posa in o ... 'elenco CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 12 testa fiammata</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		97,00			97,00		
						97,00	78,06	7 ' 571,82
370 / 382 F.10.17.b*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,50 x 0,50 h=0,50</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							554 ' 237,44



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							554 ' 237,44
	caditoie pista ciclabile					7,00		
	SOMMANO n					7,00	75,48	528,36
371 / 383 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	7,00			37,000	259,00		
	SOMMANO kg					259,00	3,32	859,88
372 / 384 H.02.19.c	<b>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLA ... CORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 allacci alle caidoie esistenti (par.ug.=7*2)	7,00 14,00	2,00			14,00 14,00		
	SOMMANO m					28,00	24,62	689,36
373 / 385 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		97,00	3,000		291,00		
	SOMMANO m²					291,00	10,00	2 ' 910,00
374 / 386 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 aiuola		97,00	0,600		58,20		
	SOMMANO mq					58,20	5,35	311,37
375 / 387 L.01.012.c*	<b>DISSUASORE IN TUBOLARE DI ACCIAIO VERNICIATO.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	137,50	1 ' 100,00
376 / 388	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI</b>							
	A R I P O R T A R E							560 ' 636,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							560 ' 636,41
F.08.006.b	<b>MANUFATTI IN GHISA E GHISA- ... N                      GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE                      70 kg E FINO A 120 kg</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (par.ug.=6+5)	11,00				11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	77,62	853,82
377 / 389 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN                      CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore.                      FRESATURA A FREDDO DI                      PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		97,00	1,000		97,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					97,00	3,12	302,64
378 / 390 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di                      conglomerato bi ... le modalità di                      confezionamento. per uno spessore di 7                      cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 cunetta		97,00	0,500		48,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					48,50	12,62	612,07
379 / 391 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-                      10 MM Fornitura, stesa ... i                      confezionamento. con aggregati calcarei e                      spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 8 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (larg.=1,0+0,50)		97,00	1,500		145,50 -18,51		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					145,50 -18,51		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					126,99	6,66	845,75
380 / 339 F.02.07.00	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN                      CUBETTI DI PORFIDO Demolizi ... ,                      DEMOLIZIONE PORFIDO                      PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI                      PORFIDO</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00	2,000		128,00		
	accesso villa		5,00	2,000		10,00		
	A R I P O R T A R E					138,00		563 ' 250,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					138,00		563 ' 250,69
381 / 340 E.05.22.b*	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>  <b>DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO D ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. fino a 150 mm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 339 [m <sup>2</sup> 138.00]					138,00	5,93	818,34
382 / 341 F.02.07.10*	<b>RIMOZIONE DI CORDONATE IN PORFIDO</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 aiuola *(lung.=8,0+1,0+1,0)		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	10,00	100,00
383 / 342 F.02.07.05*	<b>RIMOZIONE DI CORDONATE IN C.C.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 cunetta		64,00			64,00		
	SOMMANO m					64,00	6,00	384,00
384 / 343 F.02.05.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE Scarificazion ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00 5,00	2,000 2,000		128,00 10,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					138,00	5,12	706,56
385 / 344 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00 5,00	2,000 2,000		128,00 10,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					138,00	2,85	393,30
	A R I P O R T A R E							567 ' 481,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							567 '481,39
386 / 345 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b> <b>Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00 5,00	2,000 3,000		128,00 15,00		
	SOMMANO m²					143,00	17,19	2 '458,17
387 / 346 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00	2,500		160,00		
	SOMMANO m²					160,00	10,00	1 '600,00
388 / 347 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00			64,00		
	SOMMANO m					64,00	3,52	225,28
389 / 348 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00	0,500		32,00		
	SOMMANO m²					32,00	3,12	99,84
390 / 349 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00	0,500		32,00		
	SOMMANO m²					32,00		
	A R I P O R T A R E					32,00		571 '864,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,00		571 '864,68
391 / 350 F.13.10.b	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b> <b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00	0,500		32,00	6,66	213,12
	SOMMANO m <sup>2</sup>					32,00	12,62	403,84
392 / 351 E.30.014.c	<b>SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA</b> <b>Sabbiatura di carpent ... SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 3</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		59,00	1,300	50,000	3 '835,00		
	SOMMANO kg					3 '835,00	0,46	1 '764,10
393 / 352 E.30.017.00	<b>MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Mano di fondo di antiruggine a ... oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO FONDO ANTIRUGGINE</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 351 [kg 3 835.00]					3 '835,00		
	SOMMANO kg					3 '835,00	0,15	575,25
394 / 353 E.30.018.00	<b>MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO</b> <b>Mano intermedia di fo ... pessore 30/40 micron. MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 351 [kg 3 835.00]					3 '835,00		
	SOMMANO kg					3 '835,00	0,13	498,55
395 / 354 E.30.019.00	<b>MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO</b> <b>Mano a finire di sma ... essore 30/40 micron. MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							575 '319,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							575 ' 319,54
	Vedi voce n° 351 [kg 3 835.00]					3 ' 835,00 0,10		
	SOMMANO kg					3 ' 835,10	0,13	498,56
396 / 355 E.30.022.00	<b>SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO S ... .</b> <b>SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 351 [kg 3 835.00]					3 ' 835,00		
	SOMMANO kg					3 ' 835,00	0,15	575,25
397 / 356 L.01.018.50	<b>TRANSENNA PARAPEDONALE IN ACCIAIO VERNICIATO</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 elementi da 3 metri					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	562,00	11 ' 240,00
398 / 357 F.08.006.b	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA- ... N GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 9 - BREDA - Cal di Breda : tratto A7 lato canale SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	77,62	388,10
399 / 1229 F.10.35.a*	<b>TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE DN 125 per canalizzazioni elettriche e telecomunicazioni: compreso scavo e rinterro.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 lunghezza complessiva bidirezionale a dedurre tratto extraurbano		1270,00 320,00			1 ' 270,00 -320,00		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml					1 ' 270,00 -320,00		
	SOMMANO ml					950,00	9,57	9 ' 091,50
400 / 1230 F.10.36.b*	<b>TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE DN 160 per canalizzazioni elettriche e telecomunicazioni: compreso scavo e</b>							
	A R I P O R T A R E							597 ' 112,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							597 ' 112,95
	<b>rinterro.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 lunghezza tratto extraurbano tratto rettifica curva - nuova linea raccordi  style="text-align: right;">SOMMANO ml	6,00	320,00 30,00 20,00			320,00 180,00 20,00 <hr/> 520,00	12,40	6 ' 448,00
401 / 1231 F.22.073.b	<b>PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne 105x60x75 cm per palo da 8,40 m</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 predisposizione sez 1-10 (320 m)  style="text-align: right;">SOMMANO cad.					11,00 <hr/> 11,00	246,91	2 ' 716,01
402 / 1232 F.22.073.a*	<b>PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne 65x50x50 cm per palo da 6,00 m</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 predisposizione progr 320-1270  style="text-align: right;">SOMMANO cad.					40,00 <hr/> 40,00	144,00	5 ' 760,00
403 / 1233 F.10.17.a*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 fine tratto ogni 50 m su 1° cavidotto (1270-320 m)  style="text-align: right;">SOMMANO n		19,00			19,00 <hr/> 19,00	57,75	1 ' 097,25
404 / 1234 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 chiusini 30x30 B125 per plinti grandi chiusini 30x30 B125 per plinti piccoli chiusini pozzetti fine tratto ogni 50 m su 2° cavidotto B125	11,00 40,00			15,000 15,000	165,00 600,00 <hr/> 494,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1 ' 259,00		613 ' 134,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1 ' 259,00		613 ' 134,21
405 / 1235 F.10.36.c*	<b>SOMMANO kg</b> <b>FORNITURA E POSA 2° TUBO CORRUGATO a doppia parete per canalizzazioni elettriche e telecomunicazioni: DN 125</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 lunghezza complessiva cavidotto 2		1270,00			1 ' 259,00	3,32	4 ' 179,88
	<b>SOMMANO ml</b>					1 ' 270,00		
406 / 1236 F.10.17.a*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 fine tratto ogni 50 m su 2° cavidotto		25,00			25,00		
	<b>SOMMANO n</b>					25,00	57,75	1 ' 443,75
407 / 1237 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 fine tratto ogni 50 m su 2° cavidotto B125		25,00		26,000	650,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					650,00	3,32	2 ' 158,00
408 / 1238 M.01.36.13	<b>LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LIN ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 2 x 6 mmq.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 linea elettrica dedicata per attraversamento pedonale sez. 1		350,00			350,00		
	<b>SOMMANO m</b>					350,00	6,73	2 ' 355,50
409 / 1269 M.20.005.10 *	<b>SPOSTAMENTO PUNTO LUCE II.PP.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 6 - Spostamento pali ii.pp. OG11 tratto 1 (palo non classificabile) tratto 2 e 3 rettifica curva tratto 8 pista PIRUEA					1,00 6,00 1,00		
	<b>SOMMANO ognuno</b>					8,00	600,00	4 ' 800,00
	A R I P O R T A R E							633 ' 786,34



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							633 '786,34
410 / 392 F.11.105.a*	<b>MODIFICA SPOSTAMENTO                      ALLACCIAMENTI UTENZE PUBBLICHE: rete                      GAS-ENEL-TELECOM-H2O</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 7 - Spostamento utenze private (enel, gas, etc.) OG3					20,00		
	SOMMANO ognuno					20,00	225,00	4 '500,00
411 / 1272 F.16.001.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE                      RIFRANGENTE POST SPRUZZ ... RUZZATA                      PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU                      NUOVO IMPIANTO</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 8 - Segnaletica stradale OG3 LINEA BIANCA LINEA MEZZERIA		1270,00			1 '270,00		
			1270,00			1 '270,00		
	SOMMANO m					2 '540,00	0,46	1 '168,40
412 / 1273 F.16.003.a	<b>ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE                      DI ARRESTO, ZEBRATURE, ... URE,                      FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU                      NUOVO IMPIANTO</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 8 - Segnaletica stradale OG3					200,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					200,00	5,43	1 '086,00
413 / 1274 F.18.003.a*	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI                      SOSTEGNI TUBOLARI IN ACCIAIO.</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 8 - Segnaletica stradale OG3					20,00		
	SOMMANO n					20,00	75,74	1 '514,80
414 / 1275 F.17.002.e*	<b>CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE                      DA C.d.S.: piccoli</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 8 - Segnaletica stradale OG3					40,00		
	SOMMANO n					40,00	24,75	990,00
415 / 1283 F.14.200.05*	<b>PALO ILLUMINAZIONE COMPLETO PER                      ATTRAVERSAMENTI PEDONALI</b> SpCat 1 - TRATTO A : Breda via cal di Breda Cat 22 - tratto A + tratto D							
	A R I P O R T A R E							643 '045,54



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							649 ' 233,54
417 / 393 F.02.08.a	<b>TRATTO D : Candelù Saletto (SpCat 2)</b>  <b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 1-2		49,00			49,00		
	SOMMANO m					49,00	3,52	172,48
418 / 394 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		49,00	0,300	1,500	22,05		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					22,05	100,70	2 ' 220,44
419 / 395 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	3,00	49,00			147,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					147,00	12,50	1 ' 837,50
420 / 396 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 scavo canale		49,00	2,500		122,50		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					122,50	11,07	1 ' 356,08
421 / 397 F.21.070.f*	<b>ONERE PER LA SAGOMATURA DEL FOSSO DI GUARDIA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (H/peso=2,0+3,0)		49,00		5,000	245,00		
	SOMMANO mq					245,00	3,00	735,00
422 / 398 F.10.17.g*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi.</b>							
	A R I P O R T A R E							655 ' 555,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							655 ' 555,04
	<b>dimensioni interne di m 1,50 x 1,50 h=1,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO n					2,00	1 ' 018,80	2 ' 037,60
423 / 399 F.10.19.g	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI</b> <b>Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,50 x 1,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO n					2,00	421,82	843,64
424 / 400 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA</b> Fornitura e posa i ... stenza. <b>Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 chiusini Ø600 C250	2,00			50,000	100,00		
	SOMMANO kg					100,00	3,32	332,00
425 / 401 F.10.013.a	<b>TUBAZIONI SCATOLARI</b> Fornitura e posa di tubazioni scatola ... on i relativi prezzi. <b>dimensioni interne di m 1,20 x 1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=2,0+7,0)		9,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00	310,33	2 ' 792,97
426 / 402 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	4,20		1,700	14,28		
	SOMMANO m³					14,28	11,07	158,08
427 / 403 F.05.09.00	<b>MAGRONE</b> Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							661 ' 719,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							661 ' 719,33
428 / 404 F.05.10.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p> <p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6</b>                      SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto                      Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3                      fondazione                      muro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>3</sup></p>	2,00	4,20	1,500		12,60		
						12,60	6,91	87,07
		2,00	3,60	1,500	0,400	4,32		
		2,00	3,60	0,300	2,000	4,32		
						8,64	135,23	1 ' 168,39
429 / 405 F.05.18.a	<p><b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b>                      SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto                      Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3                      fondazione *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=3,60+1,5)                      muro *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=3,60+0,3)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>	4,00	5,10		0,400	8,16		
		4,00	3,90		2,000	31,20		
						39,36	20,71	815,15
430 / 406 F.05.25.00	<p><b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b>                      SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto                      Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3                      Vedi voce n° 404 [m<sup>3</sup> 8.64]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				60,000	518,40		
						518,40	1,86	964,22
431 / 407 F.08.01.a	<p><b>FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (RINGHIERE,P ... E POSA MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri</b>                      SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto                      Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,00	3,60	1,200	25,000	216,00		
						216,00	3,94	851,04
432 / 408 E.30.23.b	<p><b>ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in fe ... o occorre per dare il lavoro finito. di strutture leggere</b>                      SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto                      Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3                      Vedi voce n° 407 [kg 216.00]</p>					216,00		
	A R I P O R T A R E					216,00		665 ' 605,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					216,00		665 ' 605,20
	SOMMANO kg					216,00	0,75	162,00
433 / 409 M.20.005.05 *	<b>RIMOZIONE PUNTO LUCE II.PP.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	250,00	250,00
434 / 410 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		49,00	2,500	0,350	42,88		
	SOMMANO m³					42,88	11,07	474,68
435 / 411 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		49,00	3,100		151,90		
	SOMMANO m²					151,90	4,00	607,60
436 / 412 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		49,00	2,500	0,300	36,75		
	SOMMANO m³					36,75	31,39	1 ' 153,58
437 / 413 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		49,00	2,500		122,50		
	SOMMANO m²					122,50	2,85	349,13
438 / 414 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b>							
	A R I P O R T A R E							668 ' 602,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							668 '602,19
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		49,00	2,500		122,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					122,50	17,19	2 '105,78
439 / 415 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		49,00			49,00		
	SOMMANO m					49,00	52,50	2 '572,50
440 / 416 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	220,00	440,00
441 / 417 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		49,00	2,000		98,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					98,00	10,00	980,00
442 / 418 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		49,00	0,500		24,50		
	SOMMANO mq					24,50	5,35	131,08
443 / 419 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		49,00	1,000		49,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					49,00	3,12	152,88
444 / 420	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di</b>							
	A R I P O R T A R E							674 '984,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							674 '984,43
F.13.10.b	<b>conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		49,00	0,500		24,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					24,50	12,62	309,19
445 / 421 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		49,00 6,00	1,000 0,500		49,00 3,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					52,00	10,00	520,00
446 / 422 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 3		22,60			22,60		
	SOMMANO m					22,60	3,52	79,55
447 / 423 F.10.013.b*	<b>TUBAZIONI SCATOLARI Fornitura e posa di tubazioni scatola ... on i relativi prezzi. dimensioni interne di m 1,20 x 1,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	377,31	9 '055,44
448 / 424 F.02.18.a*	<b>RIMOZIONE DI RETE METALLICA</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	4,00	36,00
449 / 425 E.05.10.e	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demo ... finito a regola d'arte. Struttura in muratura di laterizio</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1							
	A R I P O R T A R E							684 '984,61



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							684 '984,61
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		11,00	0,150	0,800	1,32		
	SOMMANO m³					1,32	94,41	124,62
450 / 426 E.40.98.a	<b>ANCORAGGI DI FERRI DI RIPRESA O TIRAFONDI Ancoraggio di f ... ponente, marcata CE in conformità alla norma UNI RN 1504-6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=9,0+11,0)	4,00	20,00		0,500	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	8,66	346,40
451 / 427 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		2,00	0,600	0,400	0,48		
	SOMMANO m³					0,48	11,07	5,31
452 / 428 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		2,00	0,600		1,20		
	SOMMANO m²					1,20	6,91	8,29
453 / 429 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		2,00	0,600	0,400	0,48		
			9,00	0,200	0,500	0,90		
			2,00	0,200	1,000	0,40		
			11,00	0,200	0,800	1,76		
			2,00	0,200	0,500	0,20		
	SOMMANO m³					3,74	135,23	505,76
454 / 430 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1							
	A R I P O R T A R E							685 '974,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							685 '974,99
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	2,00		0,400	1,60		
		2,00	9,00		0,500	9,00		
		2,00	2,00		1,000	4,00		
		2,00	11,00		0,800	17,60		
		2,00	2,00		0,500	2,00		
	SOMMANO m²					34,20	20,71	708,28
455 / 431 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 429 [m³ 3.74]				60,000	224,40		
	SOMMANO kg					224,40	1,86	417,38
456 / 432 F.11.012.b	<b>RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI Recinzione con altezza ... oggiamento dei piantoni RECINZIONERECINZIONE fino a m 1,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=9,0+11,0)		20,00		1,200	24,00		
	SOMMANO m²					24,00	34,58	829,92
457 / 433 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		22,60	1,500	0,350	11,87		
	SOMMANO m³					11,87	11,07	131,40
458 / 434 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		22,60	3,100		70,06		
	SOMMANO m²					70,06	4,00	280,24
459 / 435 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							688 '342,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							688 ' 342,21
460 / 436 F.04.12.00	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>  <b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		22,60	2,500	0,300	16,95		
						16,95	31,39	532,06
461 / 437 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b> <b>Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		22,60	2,500		56,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					56,50	2,85	161,03
462 / 438 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		22,60	2,500		56,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					56,50	17,19	971,24
463 / 439 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	52,50	1 ' 050,00
464 / 440 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	220,00	220,00
465 / 441 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3</b>							
	A R I P O R T A R E							691 ' 574,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							691 '574,86
	<b>cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		22,60	2,000		45,20		
						45,20	10,00	452,00
466 / 442 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA</b> <b>Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a</b> <b>seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		22,60	1,000	0,250	5,65		
						5,65	25,57	144,47
467 / 443 M.20.005.05 *	<b>RIMOZIONE PUNTO LUCE II.PP.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO ognuno					1,00		
						1,00	250,00	250,00
468 / 444 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN</b> <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore.</b> <b>FRESATURA A FREDDO DI</b> <b>PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		22,60	1,000		22,60		
						22,60	3,12	70,51
469 / 445 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di</b> <b>conglomerato bi ... le modalità di</b> <b>confezionamento. per uno spessore di 7</b> <b>cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		22,60	0,500		11,30		
						11,30	12,62	142,61
470 / 446 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-</b> <b>10 MM Fornitura, stesa ... i</b> <b>confezionamento. con aggregati calcarei e</b> <b>spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		22,60	1,000		22,60		
						22,60	6,66	150,52
	A R I P O R T A R E							692 '784,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							692 ' 784,97
471 / 447 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	3,52	21,12
472 / 448 F.02.04.00*	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sov ... l'indennità di discarica da compensare con prezzo a parte</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		6,00	2,500		15,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					15,00	32,16	482,40
473 / 449 F.02.05.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE Scarificazion ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		6,00	2,500		15,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15,00	5,12	76,80
474 / 450 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		6,00	2,500		15,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15,00	2,85	42,75
475 / 451 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		6,00	2,500		15,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15,00	12,62	189,30
476 / 452 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci.</b>							
	A R I P O R T A R E							693 ' 597,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							693 '597,34
	<b>con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		6,00	2,500		15,00		
						15,00	10,00	150,00
477 / 453 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore.</b> <b>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		6,00	1,000		6,00		
						6,00	3,12	18,72
478 / 454 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		6,00	0,500		3,00		
						3,00	12,62	37,86
479 / 455 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		6,00	1,000		6,00		
						6,00	10,00	60,00
480 / 456 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 4  SOMMANO m		23,80			23,80		
						23,80	3,52	83,78
481 / 457 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b>							
	A R I P O R T A R E							693 '947,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							693 '947,70
482 / 458 E.05.10.c*	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>  <b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI</b> <b>Demo ... regola d'arte. Strutture in</b> <b>conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		23,58	3,000	0,350	24,76		
						24,76	11,07	274,09
483 / 459 F.03.09.00	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>  <b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE</b> <b>OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il</b> <b>piano di sbancamento. fino alla profondità</b> <b>di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		23,80 20,80	0,300 0,600	1,200 0,500	8,57 6,24 1,50		
						16,31	100,70	1 '642,42
484 / 460 F.05.09.00	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>  <b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di</b> <b>magrone per regolari ... i; questo anche in</b> <b>riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		20,80 20,80	1,400 0,400	2,000 0,600	58,24 4,99		
						63,23	11,07	699,96
485 / 461 F.05.10.a	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>  <b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE</b> <b>IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di</b> <b>esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/</b> <b>c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione muro  SOMMANO m <sup>3</sup>		20,80	1,400		29,12		
						29,12	6,91	201,22
486 / 462 F.05.18.a	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto  SOMMANO m <sup>3</sup>  <b>CASSERATURA METALLICA PER</b> <b>STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per</b> <b>altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino</b> <b>a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto		20,80 20,80	1,200 0,300	0,500 2,000	12,48 12,48		
						24,96	135,23	3 '375,34
	A R I P O R T A R E							700 '140,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							700 ' 140,73
	Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione muro	2,00 2,00	20,80 20,80		0,500 2,000	20,80 83,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					104,00	20,71	2 ' 153,84
487 / 463 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 461 [m <sup>3</sup> 24.96]				60,000	1 ' 497,60		
	SOMMANO kg					1 ' 497,60	1,86	2 ' 785,54
488 / 464 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		20,80	0,900	1,500	28,08		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					28,08	12,50	351,00
489 / 465 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		23,80	3,100		73,78		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					73,78	4,00	295,12
490 / 466 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		23,80	2,500	0,300	17,85		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					17,85	31,39	560,31
491 / 467 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		23,80	2,500		59,50		
	A R I P O R T A R E					59,50		706 ' 286,54



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,50		706 ' 286,54
492 / 468 F.13.17.00*	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>  <b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b> <b>Formazione di massetto dello spessore</b> <b>minimo di cm 12 ... .compresa la rete</b> <b>metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		23,80	2,500		59,50	2,85	169,58
	SOMMANO m <sup>2</sup>					59,50	17,19	1 ' 022,81
493 / 469 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN</b> <b>130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		23,80			23,80		
	SOMMANO m					23,80	13,20	314,16
494 / 470 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50</b> <b>DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		22,00			22,00		
	SOMMANO m					22,00	52,50	1 ' 155,00
495 / 471 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN</b> <b>spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	220,00	220,00
496 / 472 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O</b> <b>PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci.</b> <b>con conglomerato monostrato e spessore 3</b> <b>cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		23,80	2,000		47,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					47,60	10,00	476,00
497 / 473 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E</b> <b>SEMINA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							709 ' 644,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							709 ' 644,09
498 / 474 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore.</b> <b>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		23,80	0,800		19,04		
	SOMMANO mq					19,04	5,35	101,86
499 / 475 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		23,80	1,000		23,80		
	SOMMANO m²					23,80	3,12	74,26
500 / 476 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		23,80	0,500		11,90		
	SOMMANO m²					11,90	12,62	150,18
501 / 477 F.08.006.a	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA Rimozion ... finita con malta ad alta resistenza del peso fino a kg 70</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		23,80	1,000		23,80		
	SOMMANO m²					23,80	6,66	158,51
502 / 547 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 12-13		96,00			96,00		
			54,00			-54,00		
	A R I P O R T A R E					42,00		710 ' 245,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,00		710 ' 245,24
	Sommano positivi m Sommano negativi m					96,00 -54,00		
	SOMMANO m					42,00	3,52	147,84
503 / 548 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI</b> <b>Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
		4,00	3,00	0,300	1,200	4,32		
		4,00	3,00	0,600	0,400	2,88		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					7,20	100,70	725,04
504 / 549 E.05.11.00	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in cong ... misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
		2,00	4,00	0,500	0,500	2,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,00	79,50	159,00
505 / 550 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
			96,00	4,000	0,200	76,80		
			54,00	4,000	0,200	-43,20		
	Sommano positivi m <sup>3</sup> Sommano negativi m <sup>3</sup>					76,80 -43,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					33,60	11,07	371,95
506 / 551 F.10.011.e	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
			96,00			96,00		
			54,00			-54,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					96,00 -54,00		
	SOMMANO m					42,00	119,44	5 ' 016,48
507 / 552	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON</b>							
	A R I P O R T A R E							716 ' 665,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							716 ' 665,55
F.10.011.d	<b>COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=2,0+2,0)  SOMMANO m		4,00			4,00		
						4,00	75,95	303,80
508 / 553 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (par.ug.=2,20/2) (par.ug.=2,20/2)  Sommano positivi m <sup>3</sup> Sommano negativi m <sup>3</sup>  SOMMANO m <sup>3</sup>	1,10 1,10	96,00 54,00			105,60 -59,40		
						105,60 -59,40		
						46,20	12,50	577,50
509 / 554 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		3,00	1,200	0,600	2,16		
						2,16	11,07	23,91
510 / 555 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		3,00	1,200		3,60		
						3,60	6,91	24,88
511 / 556 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		3,00 3,00	0,900 0,300	0,400 1,500	1,08 1,35		
						2,43	135,23	328,61
	A R I P O R T A R E							717 ' 924,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							717 '924,25
512 / 557 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=3,00+0,90) (lung.=3,00+0,30)	2,00 2,00	3,90 3,30		0,400 1,500	3,12 9,90		
	SOMMANO m²					13,02	20,71	269,64
513 / 558 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 556 [m³ 2.43]				60,000	145,80		
	SOMMANO kg					145,80	1,86	271,19
514 / 559 F.10.17.f*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,20 x 1,20 h=1,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00 -1,00		
	Sommano positivi n Sommano negativi n					2,00 -1,00		
	SOMMANO n					1,00	461,45	461,45
515 / 560 F.10.19.f	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,20 x 1,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00 -1,00		
	Sommano positivi n Sommano negativi n					2,00 -1,00		
	SOMMANO n					1,00	290,77	290,77
516 / 561 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2							
	A R I P O R T A R E							719 '217,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							719 ' 217,30
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Ø600 C 250 Ø600 C 250	2,00 1,00			50,00 50,00	100,00 -50,00		
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					100,00 -50,00		
	SOMMANO kg					50,00	3,32	166,00
517 / 562 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		96,00 54,00	3,100 3,100		297,60 -167,40		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					297,60 -167,40		
	SOMMANO m²					130,20	4,00	520,80
518 / 563 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		96,00 54,00	2,500 2,500	0,300 0,300	72,00 -40,50		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					72,00 -40,50		
	SOMMANO m³					31,50	31,39	988,79
519 / 564 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		96,00 54,00	2,500 2,500		240,00 -135,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					240,00 -135,00		
	SOMMANO m²					105,00	2,85	299,25
520 / 565 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							721 ' 192,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							721 ' 192,14
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		96,00 54,00	2,500 2,500		240,00 -135,00		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					240,00		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-135,00		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					<b>105,00</b>	17,19	1 ' 804,95
521 / 566 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		96,00 54,00			96,00 -54,00		
	Sommano positivi m					96,00		
	Sommano negativi m					-54,00		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>42,00</b>	13,20	554,40
522 / 567 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=96,0-(6,0+6,0))  fine pista		84,00 54,00 3,00			84,00 -54,00 3,00		
	Sommano positivi m					87,00		
	Sommano negativi m					-54,00		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>33,00</b>	52,50	1 ' 732,50
523 / 568 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					5,00 -3,00		
	Sommano positivi cadauno					5,00		
	Sommano negativi cadauno					-3,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					<b>2,00</b>	220,00	440,00
524 / 569 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		96,00 54,00	2,000 2,000		192,00 -108,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					84,00		725 ' 723,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					84,00		725 ' 723,99	
525 / 570 F.19.002.b*	Sommano positivi m <sup>2</sup>					192,00			
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-108,00			
	SOMMANO m <sup>2</sup>					84,00	10,00	840,00	
	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b>								
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto								
	Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2								
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3								
			96,00	0,500		48,00			
			54,00	0,500		-27,00			
		Sommano positivi mq					48,00		
	Sommano negativi mq					-27,00			
	SOMMANO mq					21,00	5,35	112,35	
526 / 571 F.21.070.d*	<b>RIPROFILATURA E SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE.</b>								
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto								
	Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2								
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3								
			96,00	1,200		115,20			
			54,00	1,200		-64,80			
		Sommano positivi mq					115,20		
		Sommano negativi mq					-64,80		
		SOMMANO mq					50,40	4,00	201,60
	527 / 572 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b>							
SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto									
Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2									
SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3									
			96,00	1,000		96,00			
			54,00	1,000		-54,00			
		Sommano positivi m <sup>2</sup>					96,00		
		Sommano negativi m <sup>2</sup>					-54,00		
		SOMMANO m <sup>2</sup>					42,00	3,12	131,04
528 / 573 F.13.10.b		<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b>							
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto								
	Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2								
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3								
			96,00	0,500		48,00			
			54,00	0,500		-27,00			
		Sommano positivi m <sup>2</sup>					48,00		
		Sommano negativi m <sup>2</sup>					-27,00		
		A R I P O R T A R E					21,00		727 ' 008,98



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,00		727 ' 008,98
529 / 574 F.13.13.a	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>  <b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		96,00 54,00	1,00 1,00		21,00  96,00 -54,00  96,00 -54,00	12,62	265,02
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>  <b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					42,00	6,66	279,72
530 / 596 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ		23,00			23,00		
	<b>SOMMANO m</b>					23,00	3,52	80,96
531 / 597 M.20.005.05 *	<b>RIMOZIONE PUNTO LUCE II.PP.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	<b>SOMMANO ognuno</b>					1,00	250,00	250,00
532 / 598 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		16,00			16,00		
	<b>SOMMANO m</b>					16,00	75,95	1 ' 215,20
533 / 599 F.10.17.e*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,00 x 1,00 h=1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	<b>SOMMANO n</b>					1,00	267,05	267,05
	A R I P O R T A R E							729 ' 366,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							729 '366,93
534 / 600 F.10.19.e*	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI</b> <b>Fornitura e posa di coperc ... zzi. per</b> <b>pozzetto con dimensioni interne di m 1,00</b> <b>x 1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	204,75	204,75
535 / 601 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN</b> <b>GHISA Fornitura e posa i ... stenza.</b> <b>Chiusini secondo normativa UNI EN 124,</b> <b>classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Ø600 C250	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	3,32	166,00
536 / 602 E.02.01.00	<b>SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA</b> <b>PROFONDITA' DI M 0,20 .. SCAVO DI</b> <b>PULIZIA GENERALE FINO ALLA</b> <b>PROFONDITA' DI M 0,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=8,0+9,0)		17,00	3,000		51,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					51,00	2,67	136,17
537 / 603 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI</b> <b>PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ...</b> <b>RESTITO per la formazione di rilevati,</b> <b>compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=8,0+9,0)		17,00	3,000	1,000	51,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					51,00	12,50	637,50
538 / 604 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE</b> <b>OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il</b> <b>piano di sbancamento. fino alla profondità</b> <b>di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 imbocco imbocco		3,00	2,400	0,500	3,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>		3,00	1,000	0,500	1,50		
						5,10	11,07	56,46
539 / 605	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di</b>							
	A R I P O R T A R E							730 '567,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							730 '567,81
F.05.09.00	<b>magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		3,00	2,400		7,20		
			3,00	1,000		3,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					10,20	6,91	70,48
540 / 606 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione fondazione muri *(lung.=2,0+2,6) muri *(larg.=(0,6+1,6)/2)		2,60	2,000	0,300	1,56		
			3,00	0,800	0,400	0,96		
			4,60	0,300	1,600	2,21		
			2,00	1,100	0,300	0,66		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					5,39	135,23	728,89
541 / 607 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione fondazione muri *(lung.=2,0+2,6) muri	2,00	2,60		0,300	1,56		
		2,00	3,00		0,400	2,40		
		2,00	4,60		1,600	14,72		
		2,00	2,00		0,300	1,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					19,88	20,71	411,71
542 / 608 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 606 [m <sup>3</sup> 5.39]				50,000	269,50		
	SOMMANO kg					269,50	1,86	501,27
543 / 609 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=23,0-6,0)		17,00	3,000		51,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					51,00	4,00	204,00
	A R I P O R T A R E							732 '484,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							732 ' 484,16
544 / 610 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=23,0-6,0)  SOMMANO m <sup>3</sup>		17,00	2,500	0,300	12,75		
						12,75	31,39	400,22
545 / 611 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=23,0-6,0)  SOMMANO m <sup>2</sup>		17,00	2,500		42,50		
						42,50	2,85	121,13
546 / 612 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=23,0-6,0)  SOMMANO m <sup>2</sup>		17,00	2,500		42,50		
						42,50	17,19	730,58
547 / 613 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=23,0-9,0)  SOMMANO m		14,00			14,00		
						14,00	52,50	735,00
548 / 614 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	220,00	220,00
549 / 615 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=23,0-6,0)		17,00	0,500		8,50		
	A R I P O R T A R E					8,50		734 ' 691,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,50		734 ' 691,09
550 / 616 F.13.16.b*	<b>SOMMANO mq</b>  <b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=23,0-6,0)		17,00	2,000		8,50	5,35	45,48
	<b>SOMMANO m²</b>					34,00		
						34,00	10,00	340,00
551 / 617 F.08.01.a	<b>FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (RINGHIERE,P ... E POSA MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=2,6+1,0)		3,60	1,250	25,000	112,50		
	<b>SOMMANO kg</b>					112,50	3,94	443,25
552 / 618 E.30.23.b	<b>ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in fe ... o occorre per dare il lavoro finito. di strutture leggere</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 617 [kg 112.50]					112,50		
	<b>SOMMANO kg</b>					112,50	0,75	84,38
553 / 619 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		23,00	1,000		23,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					23,00	3,12	71,76
554 / 620 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		23,00	0,500		11,50		
	<b>SOMMANO m²</b>					11,50	12,62	145,13
	A R I P O R T A R E							735 ' 821,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							735 '821,09
555 / 621 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		23,00	1,000		23,00		
						23,00	6,66	153,18
556 / 622 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 11-12  SOMMANO m		94,20			94,20		
						94,20	3,52	331,58
557 / 623 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  scavo fosso *(larg.=(2,0+0,6)/2)  SOMMANO m <sup>3</sup>		94,20	3,500	0,250	82,43		
			94,20	1,300	0,600	73,48		
						155,91	11,07	1 '725,92
558 / 624 F.21.070.f*	<b>ONERE PER LA SAGOMATURA DEL FOSSO DI GUARDIA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO mq	2,00	94,20		0,900	169,56		
						169,56	3,00	508,68
559 / 625 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (par.ug.=(1,28+1,16)/2)  SOMMANO m <sup>3</sup>	1,22	94,20			114,92		
						114,92	12,50	1 '436,50
560 / 626 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto							
	A R I P O R T A R E							739 '976,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							739 '976,95
561 / 627 F.04.11.b*	Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>  <b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		94,20	3,100		292,02		
						292,02	4,00	1 '168,08
562 / 628 F.04.12.00	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>  <b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		94,20	2,500	0,300	70,65		
						70,65	31,39	2 '217,70
563 / 629 F.13.17.00*	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>  <b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		94,20	2,500		235,50		
						235,50	2,85	671,18
564 / 630 F.08.01.c*	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>  <b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		94,20	2,500		235,50		
						235,50	17,19	4 '048,25
565 / 631 F.11.01.e*	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m  <b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		94,20			94,20		
						94,20	13,20	1 '243,44
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m  <b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		94,00			94,00		
						94,00	52,50	4 '935,00
	A R I P O R T A R E							754 '260,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							754 ' 260,60
566 / 632 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	220,00	880,00
567 / 633 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		94,20	2,000		188,40		
	SOMMANO m²					188,40	10,00	1 ' 884,00
568 / 634 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		94,20	0,500		47,10		
	SOMMANO mq					47,10	5,35	251,99
569 / 635 F.21.070.d*	<b>RIPROFILATURA E SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		94,20	1,000		94,20		
	SOMMANO mq					94,20	4,00	376,80
570 / 636 M.20.005.05 *	<b>RIMOZIONE PUNTO LUCE II.PP.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO ognuno					2,00	250,00	500,00
571 / 637 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		94,20	1,000		94,20		
	SOMMANO m²					94,20	3,12	293,90
	A R I P O R T A R E							758 ' 447,29



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							758 ' 447,29
572 / 638 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		94,20	0,500		47,10		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					47,10	12,62	594,40
573 / 639 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		94,20	1,000		94,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					94,20	6,66	627,37
574 / 640 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 13-14		59,50			59,50		
	SOMMANO m					59,50	3,52	209,44
575 / 641 M.20.005.05 *	<b>RIMOZIONE PUNTO LUCE II.PP.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO ognuno					2,00	250,00	500,00
576 / 642 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	7,00 7,00	3,00 3,00	0,300 0,800	1,200 0,300	7,56 5,04		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					12,60	100,70	1 ' 268,82
577 / 643 E.05.11.00	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in cong ... misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2							
	A R I P O R T A R E							761 ' 647,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							761 ' 647,32
578 / 644 F.03.09.00	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 tubo *(lung.=6,0+7,0+5,0)  SOMMANO m <sup>3</sup>  <b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		18,00	0,500	0,500	4,50		
						4,50	79,50	357,75
579 / 645 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		59,50	3,500	0,300	62,48		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					62,48	11,07	691,65
580 / 646 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	75,95	2 ' 278,50
581 / 647 F.10.17.e*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,00 x 1,00 h=1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	267,05	267,05
582 / 648 F.10.19.e*	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,00 x 1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		767 ' 520,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		767 ' 520,77
583 / 649 F.08.03.00	SOMMANO n <b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stanza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Ø600 C250	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	3,32	166,00
584 / 650 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	1,00	59,50			59,50		
	SOMMANO m³					59,50	12,50	743,75
585 / 651 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		59,50	3,100		184,45		
	SOMMANO m²					184,45	4,00	737,80
586 / 652 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		59,50	2,500	0,300	44,63		
	SOMMANO m³					44,63	31,39	1 ' 400,94
587 / 653 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		59,50	2,500		148,75		
	SOMMANO m²					148,75	2,85	423,94
588 / 654	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b>							
	A R I P O R T A R E							771 ' 197,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							771 ' 197,95
F.13.17.00*	<b>Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		59,50	2,500		148,75		
	SOMMANO m²					148,75	17,19	2 ' 557,01
589 / 655 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		59,50			59,50		
	SOMMANO m					59,50	13,20	785,40
590 / 656 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=59,5-(8,0+8,0+8,0))		35,50			35,50		
	SOMMANO m					35,50	52,50	1 ' 863,75
591 / 657 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	220,00	660,00
592 / 658 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		59,50	2,000		119,00		
	SOMMANO m²					119,00	10,00	1 ' 190,00
593 / 659 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		59,50	0,500		29,75		
	SOMMANO mq					29,75	5,35	159,16
	A R I P O R T A R E							778 ' 413,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							778 ' 413,27
594 / 660 F.21.070.d*	<b>RIPROFILATURA E SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		59,50	0,500		29,75		
	SOMMANO mq					29,75	4,00	119,00
595 / 661 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		3,00	0,800	0,500	1,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1,20	11,07	13,28
596 / 662 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		3,00	0,800		2,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2,40	6,91	16,58
597 / 663 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		2,50 2,50	0,600 0,300	0,400 1,000	0,60 0,75		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1,35	135,23	182,56
598 / 664 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00 2,00	2,50 2,50		0,400 1,000	2,00 5,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					7,00	20,71	144,97
599 / 665 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b>							
	A R I P O R T A R E							778 ' 889,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							778 ' 889,66
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 663 [m³ 1.35]  SOMMANO kg				60,000	81,00		
						81,00	1,86	150,66
600 / 666 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		59,50	1,000		59,50		
						59,50	3,12	185,64
601 / 667 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		59,50	0,500		29,75		
						29,75	12,62	375,45
602 / 668 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		59,50	1,000		59,50		
						59,50	6,66	396,27
603 / 669 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 14  SOMMANO m		13,00			13,00		
						13,00	3,52	45,76
604 / 670 F.14.00.a*	<b>SMONTAGGIO BARRIERE DI SICUREZZA Smontaggio di barriere d ... etta regola d'arte. Su plinti o su muratura con corrimano</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3							
	A R I P O R T A R E							780 ' 043,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							780 '043,44
605 / 671 E.05.10.c*	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		10,00			10,00		
						10,00	4,40	44,00
	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI</b> <b>Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		10,00	0,300	1,500	4,50		
			10,00	0,800	0,400	3,20		
	SOMMANO m³					7,70	100,70	775,39
606 / 672 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00	2,500	1,000	32,50		
	SOMMANO m³					32,50	11,07	359,78
607 / 673 F.10.013.c*	<b>TUBAZIONI SCATOLARI Fornitura e posa di tubazioni scatola ... on i relativi prezzi. dimensioni interne di m 2,00 x 1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00			13,00		
	SOMMANO m					13,00	405,60	5 '272,80
608 / 674 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	13,00			26,00		
	SOMMANO m³					26,00	12,50	325,00
609 / 675 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00	3,000		39,00		
	SOMMANO m²					39,00	2,85	111,15
	A R I P O R T A R E							786 '931,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							786 '931,56
610 / 676 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50                      DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	52,50	420,00
611 / 677 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN                      spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	220,00	220,00
612 / 678 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN                      130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00			13,00		
	SOMMANO m					13,00	13,20	171,60
613 / 679 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E                      SEMINA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00	1,500		19,50		
	SOMMANO mq					19,50	5,35	104,33
614 / 680 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O                      PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci.                      con conglomerato monostrato e spessore 3                      cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00	2,000		26,00		
	SOMMANO m²					26,00	10,00	260,00
615 / 681 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN                      CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore.                      FRESATURA A FREDDO DI                      PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00	1,000		13,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					13,00		788 '107,49



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,00		788 ' 107,49
616 / 682 F.13.10.b	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b> <b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00	0,500		13,00	3,12	40,56
	SOMMANO m <sup>2</sup>					6,50		
						6,50	12,62	82,03
617 / 683 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00	1,000		13,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					13,00	6,66	86,58
618 / 684 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 15-20		133,00			133,00		
	SOMMANO m					133,00	3,52	468,16
619 / 685 F.02.04.00*	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sov ... l'indennità di discarica da compensare con prezzo a parte</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		17,00	6,000	0,100	10,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					10,20	32,16	328,03
620 / 686 E.05.22.b*	<b>DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO D ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. fino a 150 mm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		17,00	6,000		102,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					102,00	13,25	1 ' 351,50
	A R I P O R T A R E							790 ' 464,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							790 ' 464,35
621 / 687 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI</b> <b>Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		10,00 10,00 2,00 2,00	0,300 0,800 0,300 0,800	1,500 0,400 1,500 0,400	4,50 3,20 4,05 2,88		
	SOMMANO m³					14,63	100,70	1 ' 473,24
622 / 688 E.05.11.00	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in cong ... misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 tubo		17,00	0,600	0,600	6,12		
	SOMMANO m³					6,12	79,50	486,54
623 / 689 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		133,00	5,500	0,250	182,88		
	SOMMANO m³					182,88	11,07	2 ' 024,48
624 / 690 F.10.013.c*	<b>TUBAZIONI SCATOLARI Fornitura e posa di tubazioni scatola ... on i relativi prezzi. dimensioni interne di m 2,00 x 1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		133,00			133,00		
	SOMMANO m					133,00	405,60	53 ' 944,80
625 / 691 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	1,00	133,00			133,00		
	SOMMANO m³					133,00	12,50	1 ' 662,50
626 / 692 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad</b>							
	A R I P O R T A R E							850 ' 055,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							850 '055,91
	<b>alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		133,00	3,100		412,30		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					412,30	4,00	1 '649,20
627 / 693 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		133,00	2,500	0,200	66,50		
	acc carraio		17,00	3,000	0,200	10,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					76,70	31,39	2 '407,61
628 / 694 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		133,00	2,500		332,50		
			17,00	3,000		51,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					383,50	2,85	1 '092,98
629 / 695 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		133,00	2,500		332,50		
			17,00	3,000		51,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					383,50	17,19	6 '592,37
630 / 696 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	133,00	3,00		133,00		
						6,00		
	SOMMANO m					139,00	13,20	1 '834,80
631 / 697 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3							
	A R I P O R T A R E							863 '632,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							863 ' 632,87
632 / 698 F.11.01.f*	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=133,0-20,)  SOMMANO m		113,00			113,00		
						113,00	52,50	5 ' 932,50
	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	220,00	1 ' 320,00
633 / 699 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		133,00 17,00	2,000 3,000		266,00 51,00		
	SOMMANO m²					317,00	10,00	3 ' 170,00
634 / 700 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=135,0-20,0)		115,00	2,000		230,00		
	SOMMANO mq					230,00	5,35	1 ' 230,50
635 / 701 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		133,00	1,000		133,00		
	SOMMANO m²					133,00	3,12	414,96
636 / 702 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		133,00	0,500		66,50		
	SOMMANO m²					66,50	12,62	839,23
	A R I P O R T A R E							876 ' 540,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							876 '540,06
637 / 703 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		133,00	1,000		133,00		
						133,00	6,66	885,78
638 / 704 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ  SOMMANO m		8,40			8,40		
						8,40	3,52	29,57
639 / 705 F.02.05.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE Scarificazion ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (larg.=2,5+1,2)  SOMMANO m <sup>2</sup>		8,40 2,00	3,700 2,500		31,08 5,00		
						36,08	5,12	184,73
640 / 706 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (larg.=2,5+1,2)  SOMMANO m <sup>2</sup>		8,40 2,00	3,700 2,500		31,08 5,00		
						36,08	17,19	620,22
641 / 707 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (larg.=2,5+1,2)  SOMMANO m <sup>2</sup>		8,40 2,00	3,700 2,500		31,08 5,00		
						36,08	10,00	360,80
	A R I P O R T A R E							878 '621,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							878 '621,16
642 / 708 F.08.006.b	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA- ... N GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	77,62	77,62
643 / 709 F.10.17.d*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,80 x 0,80 h=0,80</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	177,28	177,28
644 / 710 F.10.19.d*	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 0,80 x 0,80</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	152,47	152,47
645 / 711 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Ø600 C250	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	3,32	166,00
646 / 712 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		8,40	1,000		8,40		
	SOMMANO m²					8,40	3,12	26,21
647 / 713 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7</b>							
	A R I P O R T A R E							879 '220,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							879 ' 220,74
	<b>cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		8,40	0,500		4,20		
						4,20	12,62	53,00
648 / 714 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		8,40	1,000		8,40		
						8,40	6,66	55,94
649 / 715 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 21-22-23  SOMMANO m		68,80			68,80		
						68,80	3,52	242,18
650 / 716 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					51,60		
						51,60		
		5,00	1,00	0,250	0,600	7,74		
		5,00	1,00	0,600	0,400	12,38		
		4,00	2,00	0,300	1,000	1,25		
		4,00	2,00	0,600	0,400	1,20		
						2,40		
						1,92		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					26,89	100,70	2 ' 707,82
651 / 717 E.05.11.00	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in cong ... misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=2,0+4,0+8,0)  SOMMANO m <sup>3</sup>		14,00	0,600	0,600	5,04		
						5,04	79,50	400,68
652 / 718 F.14.00.a*	<b>SMONTAGGIO BARRIERE DI SICUREZZA Smontaggio di barriere d ... etta regola</b>							
	A R I P O R T A R E							882 ' 680,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							882 ' 680,36
	<b>d'arte. Su plinti o su muratura con corrimano</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	4,40	44,00
653 / 719 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	75,95	3 ' 417,75
654 / 720 F.10.17.e*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,00 x 1,00 h=1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	267,05	267,05
655 / 721 F.10.19.e*	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,00 x 1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	204,75	204,75
656 / 722 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stanza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Ø600 c250	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	3,32	166,00
657 / 723 F.19.066.c*	<b>LIEVO DI SIEPE.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		51,60			51,60		
	A R I P O R T A R E					51,60		886 ' 779,91



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,60		886 ' 779,91
658 / 724 F.02.18.a*	<b>RIMOZIONE DI RETE METALLICA</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		51,60			51,60	8,00	412,80
	SOMMANO ml					51,60	4,00	206,40
659 / 725 F.02.05.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIA ESISTENTE Scarificazion ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		24,00	1,500		36,00		
	SOMMANO m²					36,00	5,12	184,32
660 / 726 F.02.07.00	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO Demolizi ... , DEMOLIZIONE PORFIDO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 porfido acciottolato		1,50 4,00	1,000 1,000		1,50 4,00		
	SOMMANO m²					5,50	5,93	32,62
661 / 727 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		51,60	0,700	0,500	18,06		
	SOMMANO m³					18,06	11,07	199,92
662 / 728 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		51,60	0,700		36,12		
	SOMMANO m²					36,12	6,91	249,59
663 / 729 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di</b>							
	A R I P O R T A R E							888 ' 065,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							888 ' 065,56
	<b>esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		51,60 51,60	0,500 0,250	0,400 0,600	10,32 7,74		
	SOMMANO m³					18,06	135,23	2 ' 442,25
664 / 730 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00 2,00	51,60 51,60		0,400 0,600	41,28 61,92		
	SOMMANO m²					103,20	20,71	2 ' 137,27
665 / 731 F.05.19.b	<b>SOVRAPPREZZO ALLE CASSERATURE PER FACCIA A VISTA Sovrappr ... enti lisci. SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA in pannelli acciaio</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 730 [m² 103.20]					103,20		
	SOMMANO m²					103,20	4,39	453,05
666 / 732 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 729 [m³ 18.06]				50,000	903,00		
	SOMMANO kg					903,00	1,86	1 ' 679,58
667 / 733 A.01.02.a	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 rifacimento accesso pedonale civ 66	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00	40,06	961,44
668 / 734 A.01.03.a	<b>OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							895 ' 739,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							895 ' 739,15
669 / 735 F.11.012.b	rifacimento accesso pedonale civ 66 SOMMANO h <b>RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI</b> <b>Recinzione con altezza ... oggiamento dei</b> <b>piantoni RECINZIONERECINZIONE fino a</b> <b>m 1,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	3,00			8,000	24,00		
						24,00	37,16	891,84
			51,60			51,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					51,60	34,58	1 ' 784,33
670 / 736 F.19.080.a*	<b>PIANTUMAZIONE DI SIEPE.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	4,00	51,60			206,40		
	SOMMANO cadauna					206,40	8,00	1 ' 651,20
671 / 737 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA</b> <b>Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a</b> <b>seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		51,60	1,000	0,250	12,90		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					12,90	25,57	329,85
672 / 738 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE</b> <b>OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il</b> <b>piano di sbancamento. fino alla profondità</b> <b>di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=51,6+17,2)		68,80	2,500	0,350	60,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					60,20	11,07	666,41
673 / 739 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON</b> <b>TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad</b> <b>alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=51,6+17,2)		68,80	3,100		213,28		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					213,28	4,00	853,12
674 / 740 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione</b> <b>stradale eseguita con mate ... me Tecniche</b> <b>con materiale proveniente da cave di</b>							
	A R I P O R T A R E							901 ' 915,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							901 '915,90
	<b>prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=51,6+17,2)  SOMMANO m <sup>3</sup>		68,80	2,500	0,350	60,20		
						60,20	31,39	1 '889,68
675 / 741 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=51,6+17,2)  SOMMANO m <sup>2</sup>		68,80	2,500		172,00		
						172,00	2,85	490,20
676 / 742 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=51,6+17,2)  SOMMANO m <sup>2</sup>		68,80	2,500		172,00		
						172,00	17,19	2 '956,68
677 / 743 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=51,6+17-(7,0+10,0),2)  SOMMANO m		65,20			65,20		
						65,20	52,50	3 '423,00
678 / 744 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO cadauno					3,00		
						3,00	220,00	660,00
679 / 745 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=51,6+17,2)  SOMMANO m <sup>2</sup>		68,80	2,000		137,60		
						137,60	10,00	1 '376,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							912 '711,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							912 ' 711,46
680 / 746 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore.</b> <b>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		68,80	1,000		68,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					68,80	3,12	214,66
681 / 747 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		68,80	0,500		34,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					34,40	12,62	434,13
682 / 748 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  (lung.=7,0+10,0)		68,80 17,00	1,000 0,500		68,80 8,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					77,30	6,66	514,82
683 / 749 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 14-24 (par.ug.=13,1+16,0+37,5+7,8+56,5+43,6+18,9+49,7)	243,10				243,10		
	SOMMANO m					243,10	3,52	855,71
684 / 750 M.20.005.05 *	<b>RIMOZIONE PUNTO LUCE II.PP.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					6,00		
	SOMMANO ognuno					6,00	250,00	1 ' 500,00
685 / 751	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA</b>							
	A R I P O R T A R E							916 ' 230,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							916 '230,78
F.02.05.00	<b>ESISTENTE Scarificazione ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	8,00 11,00	2,000 0,800		32,00 8,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					40,80	5,12	208,90
686 / 752 F.02.04.00*	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sov ... l'indennità di discarica da compensare con prezzo a parte</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		20,00	2,500	0,100	5,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					5,00	32,16	160,80
687 / 753 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		16,00 16,00	0,200 0,400	0,400 0,300	1,28 1,92		
	passi carrai	10,00	2,00	0,300	1,200	7,20		
	passi carrai	10,00	2,00	0,600	0,400	4,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1,50		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					16,70	100,70	1 '681,69
688 / 754 E.05.11.00	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in cong ... misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=8,0+5,0+4,0+4,0+4,0)		25,00	0,500	0,500	6,25		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					6,25	79,50	496,88
689 / 755 F.08.006.a	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA Rimozion ... finita con malta ad alta resistenza del peso fino a kg 70</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					15,00		
	SOMMANO n					15,00	58,17	872,55
690 / 756 F.10.17.b*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi.</b>							
	A R I P O R T A R E							919 '651,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							919 '651,60
	<b>dimensioni interne di m 0,50 x 0,50 h=0,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					4,00		
						4,00	75,48	301,92
691 / 757 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO kg	4,00			37,000	148,00		
						148,00	3,32	491,36
692 / 758 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=56,0+50,)		106,00			106,00		
						106,00	75,95	8 '050,70
693 / 759 F.10.17.e*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,00 x 1,00 h=1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					1,00		
						1,00	267,05	267,05
694 / 760 F.10.19.e*	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,00 x 1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					1,00		
						1,00	204,75	204,75
695 / 761 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto							
	A R I P O R T A R E							928 '967,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928 '967,38
	Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Ø600 C250	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	3,32	166,00
696 / 762 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		243,00 37,50 56,50 56,50	3,000 1,500 3,500 3,500	0,200 0,300 0,200 0,200	145,80 16,88 39,55 39,55		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					241,78	11,07	2 '676,50
697 / 763 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	1,20 1,20	56,50 50,00			67,80 60,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					127,80	12,50	1 '597,50
698 / 764 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		243,10 37,50	3,200 1,800		777,92 67,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					845,42	4,00	3 '381,68
699 / 765 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		243,10	2,600	0,300	189,62		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					189,62	31,39	5 '952,17
700 / 766 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b>							
	A R I P O R T A R E							942 '741,23



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							942'741,23
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		243,10	2,600		632,06		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					632,06	2,85	1'801,37
701 / 767 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b> <b>Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=13,1+16,2)		29,30 37,50 7,80 168,70	3,200 3,500 2,000 2,500		93,76 131,25 15,60 421,75		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					662,36	17,19	11'385,97
702 / 768 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=56,5+49,7+3,0+3,0)		112,20			112,20		
	SOMMANO m					112,20	13,20	1'481,04
703 / 769 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=243,0-(7,0+8,0+8,0+19,0+22,0+6,0))		173,00			173,00		
	SOMMANO m					173,00	52,50	9'082,50
704 / 770 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	220,00	2'200,00
705 / 771 F.10.17.b*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,50 x 0,50 h=0,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO n					2,00	75,48	150,96
	<b>A R I P O R T A R E</b>							968'843,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							968 '843,07
706 / 772 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA</b> Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 caditoie 40*40  SOMMANO kg	2,00			37,000	74,00		
						74,00	3,32	245,68
707 / 773 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI</b> Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=13,1+16,0)  (lung.=56,5+43,6+18,9+49,7)  SOMMANO m <sup>2</sup>		29,10 37,50 7,80 168,70	2,500 3,000 2,000 2,000		72,75 112,50 15,60 337,40		
						538,25	10,00	5 '382,50
708 / 774 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA</b> Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a seguito di bilancio delle terre selezionata SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		56,50 49,70	2,000 2,500	0,200 0,200	22,60 24,85		
						47,45	25,57	1 '213,30
709 / 775 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		22,00			22,00		
						22,00	3,52	77,44
710 / 776 F.02.05.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE</b> Scarificazion ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata. SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		22,00	3,000		66,00		
						66,00	5,12	337,92
	A R I P O R T A R E							976 '099,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							976 ' 099,91
711 / 777 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		22,00	3,000		66,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					66,00	12,62	832,92
712 / 778 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		243,00	1,000		243,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					243,00	3,12	758,16
713 / 779 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		243,00	0,500		121,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					121,50	12,62	1 ' 533,33
714 / 780 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		243,00 70,00	1,000 0,500		243,00 35,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					278,00	6,66	1 ' 851,48
715 / 781 E.14.10.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUS ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 10 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 13 - CANDELU' SALETTO : tratto D3 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 rifacimento marciapiede		21,00	0,600		12,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					12,60	37,02	466,45
716 / 782	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN</b>							
	A R I P O R T A R E							981 ' 542,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							981 '542,25
F.02.08.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 24		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	3,52	161,92
717 / 783 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		3,00 3,00	0,300 0,600	1,000 0,400	0,90 0,72		
	SOMMANO m³					1,62	100,70	163,13
718 / 784 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		46,00	2,500	0,350	40,25		
	SOMMANO m³					40,25	11,07	445,57
719 / 785 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	75,95	1 '974,70
720 / 786 F.10.17.e*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,00 x 1,00 h=1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	267,05	267,05
721 / 787 F.10.19.e*	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,00</b>							
	A R I P O R T A R E							984 '554,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							984 '554,62
	<b>x 1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					1,00		
						1,00	204,75	204,75
722 / 788 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Ø600 C250  SOMMANO kg	1,00			50,000	50,00		
						50,00	3,32	166,00
723 / 789 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m³	1,20	24,60			29,52		
						29,52	12,50	369,00
724 / 790 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		46,00	3,100		142,60		
						142,60	4,00	570,40
725 / 791 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m³		46,00	2,500	0,300	34,50		
						34,50	31,39	1 '082,96
726 / 792 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							986 '947,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							986 '947,73
727 / 793 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b> Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		46,00	2,500		115,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					115,00	2,85	327,75
728 / 794 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		46,00	2,500		115,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					115,00	17,19	1 '976,85
729 / 795 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=46,0+5,0-11,0)		21,40			21,40		
	SOMMANO m					21,40	13,20	282,48
730 / 796 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	52,50	2 '100,00
731 / 797 F.10.17.b*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,50 x 0,50 h=0,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	220,00	660,00
732 / 798 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... senza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b>					1,00		
	SOMMANO n					1,00	75,48	75,48
	A R I P O R T A R E							992 '370,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							992 ' 370,29	
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 cad 40*40  SOMMANO kg	1,00			37,000	37,00		3,32	122,84
733 / 799 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		46,00	1,000		46,00		3,12	143,52
734 / 800 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		46,00	0,500		23,00		12,62	290,26
735 / 801 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		46,00	1,000		46,00		6,66	306,36
736 / 862 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 28-30 sopra  SOMMANO m		79,80			79,80		3,52	280,90
737 / 863 E.02.01.00	<b>SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 .. SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4								
	A R I P O R T A R E							993 ' 514,17	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							993 '514,17
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		79,80	3,500		279,30		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					279,30	2,67	745,73
738 / 864 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		79,80			79,80		
	SOMMANO m					79,80	75,95	6 '060,81
739 / 865 F.10.17.e*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,00 x 1,00 h=1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	267,05	267,05
740 / 866 F.10.19.e*	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,00 x 1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	204,75	204,75
741 / 867 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Ø600 C250	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	3,32	166,00
742 / 868 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	1,25	79,80			99,75		
	A R I P O R T A R E					99,75		1 '000 '958,51



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					99,75		1'000'958,51
743 / 869 F.03.09.00	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b> <b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		79,80	2,500	0,300	59,85	12,50	1'246,88
	SOMMANO m <sup>3</sup>					59,85	11,07	662,54
744 / 870 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	5,00 5,00	2,00 2,00	0,300 0,700	1,200 0,400	3,60 2,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					6,40	100,70	644,48
745 / 871 E.05.11.00	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in cong ... misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=6,0+6,0+12,0)		24,00	0,600	0,600	8,64		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					8,64	79,50	686,88
746 / 872 F.02.05.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICIATA ESISTENTE Scarificazion ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		6,00	3,000		18,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					18,00	5,12	92,16
747 / 873 F.02.07.00	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI C.C. E/O CUBETTI DI PORFIDO</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		6,00	2,000		12,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					12,00	5,93	71,16
748 / 874 E.05.28.05*	<b>RIMOZIONE DI CANALETTE IN C.C. CON GRIGLIA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto							
	A R I P O R T A R E							1'004'362,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'004'362,61
	Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		6,00			6,00		
	SOMMANO ml					6,00	13,25	79,50
749 / 875 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI</b> Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		79,80	3,100		247,38		
	SOMMANO m²					247,38	4,00	989,52
750 / 876 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE</b> Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		79,80	2,500	0,300	59,85		
	SOMMANO m³					59,85	31,39	1'878,69
751 / 877 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE</b> Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		79,80	2,500		199,50		
	SOMMANO m²					199,50	2,85	568,58
752 / 878 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b> Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		79,80 6,00	2,500 3,000		199,50 18,00		
	SOMMANO m²					217,50	17,19	3'738,83
753 / 879 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		79,80			79,80		
	SOMMANO m					79,80	13,20	1'053,36
	A R I P O R T A R E							1'012'671,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'012'671,09
754 / 880 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA</b> <b>Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a</b> <b>seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		22,00 32,00	2,500 1,000	0,250 0,250	13,75 8,00		
	SOMMANO m³					21,75	25,57	556,15
755 / 881 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50</b> <b>DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=79,8-(9,0+8,0+11,0))		51,80			51,80		
	SOMMANO m					51,80	52,50	2'719,50
756 / 882 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN</b> <b>spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	220,00	880,00
757 / 883 F.10.17.b*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di</b> <b>pozzetti stradali p ... lativi prezzi.</b> <b>dimensioni interne di m 0,50 x 0,50</b> <b>h=0,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	75,48	75,48
758 / 884 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN</b> <b>GHISA Fornitura e posa i ... senza.</b> <b>Chiusini secondo normativa UNI EN 124,</b> <b>classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 cad 40x40 C250	1,00			37,000	37,00		
	SOMMANO kg					37,00	3,32	122,84
759 / 885 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O</b> <b>PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci.</b> <b>con conglomerato monostrato e spessore 3</b> <b>cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto							
	A R I P O R T A R E							1'017'025,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'017'025,06
	Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		79,80 6,00	2,000 3,000		159,60 18,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					177,60	10,00	1'776,00
760 / 886 F.10.008.i*	<b>CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250 dimensioni esterne circa 230x260 mm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					6,00		
	SOMMANO m					6,00	125,00	750,00
761 / 887 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		79,80	1,000		79,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					79,80	3,12	248,98
762 / 888 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		79,80	0,500		39,90		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					39,90	12,62	503,54
763 / 889 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		79,80 28,00	1,000 0,500		79,80 14,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					93,80	6,66	624,71
764 / 890 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							1'020'928,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'020'928,29
	SEZ 27-30 sotto		108,10			108,10		
	SOMMANO m					108,10	3,52	380,51
765 / 891 F.02.18.a*	<b>RIMOZIONE DI RETE METALLICA</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		19,00			19,00		
	SOMMANO ml					19,00	4,00	76,00
766 / 892 F.19.066.c*	<b>LIEVO DI SIEPE.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=28,0+10,0+5,0)		43,00			43,00		
	SOMMANO ml					43,00	8,00	344,00
767 / 893 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI</b> <b>Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00 2,00	2,00 2,00	0,300 0,800	1,500 0,400	1,80 1,28		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					3,08	100,70	310,16
768 / 894 E.05.11.00	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in cong ... misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		6,00	0,600	0,600	2,16		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,16	79,50	171,72
769 / 895 F.02.05.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIA ESISTENTE Scarificazion ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		4,00	2,000		8,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					8,00	5,12	40,96
770 / 896 E.05.28.05*	<b>RIMOZIONE DI CANALETTE IN C.C. CON GRIGLIA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							1'022'251,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'022'251,64
	(lung.=4,0+4,0)  SOMMANO ml		8,00			8,00		
						8,00	13,25	106,00
771 / 897 M.20.005.05 *	<b>RIMOZIONE PUNTO LUCE II.PP.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					3,00		
	SOMMANO ognuno					3,00	250,00	750,00
772 / 898 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		92,00			92,00		
	SOMMANO m					92,00	75,95	6'987,40
773 / 899 F.10.17.f*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,20 x 1,20 h=1,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	461,45	461,45
774 / 900 F.10.19.f	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,20 x 1,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	290,77	290,77
775 / 901 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Ø600 C250	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	3,32	166,00
776 / 902	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE</b>							
	A R I P O R T A R E							1'031'013,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'031'013,26
F.03.09.00	<b>OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		108,10	2,500	0,300	81,08		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					81,08	11,07	897,56
777 / 903 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		108,00	3,100		334,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					334,80	4,00	1'339,20
778 / 904 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		108,00	2,500	0,300	81,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					81,00	31,39	2'542,59
779 / 905 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		108,00	2,500		270,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					270,00	2,85	769,50
780 / 906 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		108,00	2,500		270,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					270,00	17,19	4'641,30
781 / 907 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							1'041'203,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'041'203,41
	(lung.=32,0+17,0+16,0) SOMMANO m		65,00			65,00		
782 / 908 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=108,0-(7,0+5,0+7,0+7,0)) SOMMANO m		82,00			82,00	13,20	858,00
783 / 909 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione cordonata s.t. SOMMANO m³		10,00	0,500	0,300	1,50		
784 / 910 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SOMMANO m²	2,00	10,00		0,300	6,00		
785 / 911 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 909 [m³ 1.50] SOMMANO kg				25,000	37,50		
786 / 912 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SOMMANO cadauno					5,00		
787 / 913 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci.</b>					5,00	220,00	1'100,00
	A R I P O R T A R E							1'047'863,27



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'047'863,27
	<b>con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		108,00	2,000		216,00		
						216,00	10,00	2'160,00
788 / 914 F.10.008.i*	<b>CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250 dimensioni esterne circa 230x260 mm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=4,0+4,0)  SOMMANO m		8,00			8,00		
						8,00	125,00	1'000,00
789 / 915 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		32,00	0,700	0,500	11,20		
						11,20	11,07	123,98
790 / 916 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		32,00	0,700		22,40		
						22,40	6,91	154,78
791 / 917 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		32,00	0,500	0,400	6,40		
			32,00	0,250	0,500	4,00		
						10,40	135,23	1'406,39
792 / 918 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'052'708,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'052'708,42
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	32,00		0,400	25,60		
		2,00	32,00		0,500	32,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					57,60	20,71	1'192,90
793 / 919 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 917 [m <sup>3</sup> 10.40]				50,000	520,00		
	SOMMANO kg					520,00	1,86	967,20
794 / 920 F.11.012.b	<b>RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI</b> <b>Recinzione con altezza ... oggiamento dei piantoni RECINZIONERECINZIONE fino a m 1,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		32,00		1,200	38,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					38,40	34,58	1'327,87
795 / 921 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		26,00	2,000	0,500	26,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					26,00	12,50	325,00
796 / 922 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA</b> <b>Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  (lung.=7,0+4,0)		26,00	2,000	0,250	13,00		
			11,00	1,200	0,250	3,30		
			32,00	1,000	0,250	8,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					24,30	25,57	621,35
797 / 923 F.19.080.a*	<b>PIANTUMAZIONE DI SIEPE.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=28,0+10,0+5,0)	4,00	43,00			172,00		
	SOMMANO cadauna					172,00	8,00	1'376,00
	A R I P O R T A R E							1'058'518,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'058'518,74
798 / 924 F.08.006.b	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA- ... N GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	77,62	388,10
799 / 925 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		108,10	1,000		108,10		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					108,10	3,12	337,27
800 / 926 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		108,10	0,500		54,05		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					54,05	12,62	682,11
801 / 927 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 14 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		108,00 26,00	1,000 0,500		108,00 13,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					121,00	10,00	1'210,00
802 / 802 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 FERMATA TPL		84,60			84,60		
	SOMMANO m					84,60	3,52	297,79
	A R I P O R T A R E							1'061'434,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'061'434,01
803 / 803 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 sosta bus *(larg.=(0,5+6,5)/2)  pista cicl fosso *(larg.=(1,0+2,0)/2)	2,00	30,00 12,00 84,60 84,60	3,500 2,500 2,500 1,500	0,600 0,400 0,300 0,800	126,00 12,00 63,45 101,52		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					302,97	11,07	3'353,88
804 / 804 F.21.070.f*	<b>ONERE PER LA SAGOMATURA DEL FOSSO DI GUARDIA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	84,60		1,200	203,04		
	SOMMANO mq					203,04	3,00	609,12
805 / 805 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 muri fossi	2,00	3,00	1,000	1,500	9,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					9,00	11,07	99,63
806 / 806 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	3,00	1,000		6,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					6,00	6,91	41,46
807 / 807 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00 2,00	3,00 3,00	0,800 0,300	0,400 1,200	1,92 2,16		
	A R I P O R T A R E					4,08		1'065'538,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,08		1'065'538,10
808 / 808 F.05.18.a	<p>SOMMANO m<sup>3</sup></p> <p><b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b>                      SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto                      Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3                      (lung.=3,00+0,80)                      (lung.=3,00+0,30)</p>	2,00 2,00	3,80 3,30			3,04 7,92	135,23	551,74
	SOMMANO m <sup>2</sup>					10,96	20,71	226,98
809 / 809 F.05.25.00	<p><b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b>                      SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto                      Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3                      Vedi voce n° 807 [m<sup>3</sup> 4.08]</p>				60,000	244,80		
	SOMMANO kg					244,80	1,86	455,33
810 / 810 F.08.01.a	<p><b>FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (RINGHIERE,P ... E POSA MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri</b>                      SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto                      Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 parapetto</p>	2,00	3,00	1,200	25,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	3,94	709,20
811 / 811 E.30.23.b	<p><b>ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in fe ... o occorre per dare il lavoro finito. di strutture leggere</b>                      SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto                      Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3                      Vedi voce n° 810 [kg 180.00]</p>					180,00		
	SOMMANO kg					180,00	0,75	135,00
812 / 812 F.04.08.d	<p><b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b>                      SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto                      Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3</p>							
	A R I P O R T A R E							1'067'616,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'067'616,35
813 / 813 F.04.11.b*	bus *(larg.=(3,5+0,9))	2,00	30,00	4,400		264,00		
			12,00	3,100		37,20		
	pista cicl		84,60	3,100		262,26		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					563,46	4,00	2'253,84
	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
814 / 814 F.04.12.00	bus *(larg.=(0,5+6,5)/2)	2,00	30,00	3,500	0,450	94,50		
			12,00	2,500	0,300	9,00		
	pista cicl		84,60	2,500	0,300	63,45		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					166,95	31,39	5'240,56
	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
815 / 815 F.11.01.c	bus *(larg.=(0,5+6,5)/2)	2,00	30,00	3,500		210,00		
			12,00	2,500		30,00		
	pista cicl		84,60	2,500		211,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					451,50	2,85	1'286,78
	<b>CORDONATE STRADALI Fornitura e posa in opera di cordonate ... parte con relativi prezzi d'elenco. sezione cm 12/15 h=25</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
816 / 816 F.13.17.00*		4,00	30,00			120,00		
		2,00	0,50			1,00		
	SOMMANO m					121,00	33,76	4'084,96
		<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3						
		2,00	84,60	2,000		169,20		
			6,00	0,500		6,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					175,20	17,19	3'011,69
		A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'083'494,18
817 / 817 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		84,60			84,60		
	SOMMANO m					84,60	13,20	1'116,72
818 / 818 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		84,60	2,000		169,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					169,20	10,00	1'692,00
819 / 819 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		84,60	0,500		42,30		
	SOMMANO mq					42,30	5,35	226,31
820 / 820 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (larg.=(0,5+2,5)/2)	2,00	30,00	1,500	0,250	22,50		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					22,50	25,57	575,33
821 / 821 F.10.17.b*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,50 x 0,50 h=0,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					4,00		
	SOMMANO n					4,00	75,48	301,92
822 / 822 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza.</b>							
	A R I P O R T A R E							1'087'406,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'087'406,46
	<b>Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 caditoie 40*40 C250  SOMMANO kg	2,00			37,000	74,00		
						74,00	3,32	245,68
823 / 823 E.14.10.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUS ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 10 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 piazzole discesa/salita  SOMMANO m²		12,00	2,500		30,00		
						30,00	37,02	1'110,60
824 / 824 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=12,5+2,5)  SOMMANO m	2,00	15,00			30,00		
						30,00	13,20	396,00
825 / 825 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (larg.=4,00/2)  SOMMANO m²	2,00	30,00 12,00	2,000 4,000		120,00 48,00		
						168,00	12,62	2'120,16
826 / 826 F.13.15.a	<b>STRATO DI USUSRA "SPLITTMASTIX" Fornitura, stesa e costip ... i. STRATO DI USURA "SPLITTMASTIX" per uno spessore di 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 825 [m² 168.00]  SOMMANO m²					168,00		
						168,00	9,89	1'661,52
827 / 827	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON</b>							
	A R I P O R T A R E							1'092'940,42



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'092'940,42
F.10.011.d	<b>COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m					2,00		
						2,00	75,95	151,90
828 / 828 F.10.17.f*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,20 x 1,20 h=1,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					1,00		
						1,00	461,45	461,45
829 / 829 F.10.19.f	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,20 x 1,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					1,00		
						1,00	290,77	290,77
830 / 830 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Ø600 C250  SOMMANO kg	1,00			50,000	50,00		
						50,00	3,32	166,00
831 / 831 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SP  SOMMANO m <sup>2</sup>		84,60	2,000		169,20		
						169,20	3,12	527,90
	A R I P O R T A R E							1'094'538,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'094'538,44
832 / 832 F.13.15.a	<b>STRATO DI USUSRA "SPLITTMASTIX"</b> <b>Fornitura, stesa e costip ... i. STRATO DI USURA "SPLITTMASTIX" per uno spessore di 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		84,60	2,000		169,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					169,20	9,89	1'673,39
833 / 833 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 FERMATA TPL (2)		84,60			84,60		
	SOMMANO m					84,60	3,52	297,79
834 / 834 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 sosta bus *(larg.=(0,5+6,5)/2)  pista cicl fosso *(larg.=(1,0+2,0)/2)	2,00	30,00	3,500	0,600	126,00		
			12,00	2,500	0,400	12,00		
			84,60	2,500	0,300	63,45		
			84,60	1,500	0,800	101,52		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					302,97	11,07	3'353,88
835 / 835 F.21.070.f*	<b>ONERE PER LA SAGOMATURA DEL FOSSO DI GUARDIA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	84,60		1,200	203,04		
	SOMMANO mq					203,04	3,00	609,12
836 / 836 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 muri fossi	2,00	3,00	1,000	1,500	9,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		1'100'472,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		1'100'472,62
	SOMMANO m <sup>3</sup>					9,00	11,07	99,63
837 / 837 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	3,00	1,000		6,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					6,00	6,91	41,46
838 / 838 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=3,00+0,80) (lung.=3,00+0,30)	2,00 2,00	3,80 3,30		0,400 1,200	3,04 7,92		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					10,96	20,71	226,98
839 / 839 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 807 [m <sup>3</sup> 4.08]				60,000	244,80		
	SOMMANO kg					244,80	1,86	455,33
840 / 840 E.30.23.b	<b>ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in fe ... o occorre per dare il lavoro finito. di strutture leggere</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 810 [kg 180.00]					180,00		
	SOMMANO kg					180,00	0,75	135,00
841 / 841 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 bus *(larg.=(3,5+0,9))	2,00	30,00	4,400		264,00		
	A R I P O R T A R E					264,00		1'101'431,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					264,00		1 ' 101 ' 431,02
842 / 842 F.04.11.b*	pista cicl		12,00 84,60	3,100 3,100		37,20 262,26		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					563,46	4,00	2 ' 253,84
	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 bus *(larg.=(0,5+6,5)/2)	2,00	30,00 12,00	3,500 2,500	0,450 0,300	94,50 9,00		
	pista cicl		84,60	2,500	0,300	63,45		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					166,95	31,39	5 ' 240,56
843 / 843 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 bus *(larg.=(0,5+6,5)/2)	2,00	30,00 12,00	3,500 2,500		210,00 30,00		
	pista cicl		84,60	2,500		211,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					451,50	2,85	1 ' 286,78
	<b>CORDONATE STRADALI Fornitura e posa in opera di cordonate ... parte con relativi prezzi d'elenco. sezione cm 12/15 h=25</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	4,00 2,00	30,00 0,50			120,00 1,00		
	SOMMANO m					121,00	33,76	4 ' 084,96
845 / 845 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	84,60 6,00	2,000 0,500		169,20 6,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					175,20	17,19	3 ' 011,69
	A R I P O R T A R E							1 ' 117 ' 308,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'117'308,85
846 / 846 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		84,60			84,60		
	SOMMANO m					84,60	13,20	1'116,72
847 / 847 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		84,60	2,000		169,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					169,20	10,00	1'692,00
848 / 848 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		84,60	0,500		42,30		
	SOMMANO mq					42,30	5,35	226,31
849 / 849 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (larg.=(0,5+2,5)/2)	2,00	30,00	1,500	0,250	22,50		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					22,50	25,57	575,33
850 / 850 F.10.17.b*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,50 x 0,50 h=0,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					4,00		
	SOMMANO n					4,00	75,48	301,92
851 / 851 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124,</b>							
	A R I P O R T A R E							1'121'221,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'121'221,13
	<b>classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 caditoie 40*40 C250 SOMMANO kg	2,00			37,000	74,00		
						74,00	3,32	245,68
852 / 852 E.14.10.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUS ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 10 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 piazzole discesa/salita SOMMANO m <sup>2</sup>		12,00	2,500		30,00		
						30,00	37,02	1'110,60
853 / 853 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=12,5+2,5) SOMMANO m	2,00	15,00			30,00		
						30,00	13,20	396,00
854 / 854 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (larg.=4,00/2) SOMMANO m <sup>2</sup>	2,00	30,00 12,00	2,000 4,000		120,00 48,00		
						168,00	12,62	2'120,16
855 / 855 F.13.15.a	<b>STRATO DI USUSRA "SPLITTMASTIX" Fornitura, stesa e costip ... i. STRATO DI USURA "SPLITTMASTIX" per uno spessore di 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 854 [m <sup>2</sup> 168.00] SOMMANO m <sup>2</sup>					168,00		
						168,00	9,89	1'661,52
856 / 856 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO</b>							
	A R I P O R T A R E							1'126'755,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'126'755,09
	<b>VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m					2,00		
						2,00	75,95	151,90
857 / 857 F.10.17.f*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,20 x 1,20 h=1,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					1,00		
						1,00	461,45	461,45
858 / 858 F.10.19.f	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,20 x 1,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					1,00		
						1,00	290,77	290,77
859 / 859 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Ø600 C250  SOMMANO kg	1,00			50,000	50,00		
						50,00	3,32	166,00
860 / 860 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SP  SOMMANO m²		84,60	2,000		169,20		
						169,20	3,12	527,90
	A R I P O R T A R E							1'128'353,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'128'353,11
861 / 861 F.13.15.a	<b>STRATO DI USUSRA "SPLITTMASTIX"</b> <b>Fornitura, stesa e costip ... i. STRATO DI USURA "SPLITTMASTIX" per uno spessore di 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 15 - CANDELU' SALETTO : tratto D4 fermate TPL SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		84,60	2,000		169,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					169,20	9,89	1'673,39
862 / 928 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 31-32 sopra		34,50			34,50		
	SOMMANO m					34,50	3,52	121,44
863 / 929 F.19.066.c*	<b>LIEVO DI SIEPE.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=17,0+4,0)		21,00			21,00		
	SOMMANO ml					21,00	8,00	168,00
864 / 930 I.03.07.00	<b>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE - DIAMETRO 40cm Abbattimento ... BATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO n					2,00	148,62	297,24
865 / 931 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		34,50 6,00	2,500 3,000	0,300 0,300	25,88 5,40		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					31,28	11,07	346,27
866 / 932 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto							
	A R I P O R T A R E							1'130'959,45



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 ' 130 ' 959,45
867 / 933 F.04.11.b*	Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		34,50 6,00	3,100 3,600		106,95 21,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					128,55	4,00	514,20
	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		34,50 6,00	2,500 3,000	0,300 0,300	25,88 5,40		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					31,28	31,39	981,88
868 / 934 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		34,50 6,00	2,500 3,000		86,25 18,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					104,25	2,85	297,11
869 / 935 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		34,50 6,00	2,500 3,000		86,25 18,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					104,25	17,19	1 ' 792,06
870 / 936 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=34,5+8,5)		43,00			43,00		
	SOMMANO m					43,00	13,20	567,60
871 / 937 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		34,50			34,50		
	A R I P O R T A R E					34,50		1 ' 135 ' 112,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,50		1 ' 135 ' 112,30
	SOMMANO m					34,50	52,50	1 ' 811,25
872 / 938 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	220,00	440,00
873 / 939 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					34,50 6,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					87,00	10,00	870,00
874 / 940 F.19.080.a*	<b>PIANTUMAZIONE DI SIEPE.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=17,0+4,0)	4,00	21,00			84,00		
	SOMMANO cadauna					84,00	8,00	672,00
875 / 941 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					34,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					34,50	3,12	107,64
876 / 942 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					34,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					17,25	12,62	217,70
877 / 943 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8- 10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e</b>							
	A R I P O R T A R E							1 ' 139 ' 230,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'139'230,89
	<b>spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		34,50	1,000		34,50		
						34,50	6,66	229,77
878 / 944 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 ATTRAVERSAMENTO CANALE  SOMMANO m <sup>3</sup>	2,00	4,00 3,00	2,500 1,000	1,500	10,00 9,00		
						19,00	11,07	210,33
879 / 945 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>	2,00	4,00 3,00	2,500 1,000		10,00 6,00		
						16,00	6,91	110,56
880 / 946 F.05.10.e	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XF2, C 32/40, rapporto max e/c 0,5</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 platea muri *(lung.=3,0+3,0)  SOMMANO m <sup>3</sup>	2,00	4,00 6,00	2,500 0,300	0,300 1,600	3,00 5,76		
						8,76	156,86	1'374,09
881 / 947 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=4,00+2,5) (par.ug.=2*2,00)*(lung.=3,0+3,0)  SOMMANO m <sup>2</sup>	2,00 4,00	6,50 6,00		0,300 1,600	3,90 38,40		
						42,30	20,71	876,03
882 / 948 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc.</b>							
	A R I P O R T A R E							1'142'031,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'142'031,67
	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 946 [m³ 8.76]				80,000	700,80		
	SOMMANO kg					700,80	1,86	1'303,49
883 / 949 F.10.013.c*	<b>TUBAZIONI SCATOLARI Fornitura e posa di tubazioni scatola ... on i relativi prezzi. dimensioni interne di m 2,00 x 1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	405,60	1'216,80
884 / 950 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	3,00 3,00	0,500 3,000	1,300 1,500	3,90 13,50		
	SOMMANO m³					17,40	12,50	217,50
885 / 951 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		3,00	3,600		10,80		
	SOMMANO m²					10,80	4,00	43,20
886 / 952 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=3,0+3,0)		6,00	2,500	0,300	4,50		
	SOMMANO m³					4,50	31,39	141,26
887 / 953 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5							
	A R I P O R T A R E							1'144'953,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'144'953,92
888 / 954 F.13.17.00*	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=3,0+3,0)  SOMMANO m²  <b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b> <b>Formazione di massetto dello spessore</b> <b>minimo di cm 12 ... .compresa la rete</b> <b>metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=3,0+3,0)  SOMMANO m²		6,00	2,500		15,00 <hr/> 15,00	2,85	42,75
889 / 955 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O</b> <b>PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci.</b> <b>con conglomerato monostrato e spessore 3</b> <b>cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=3,0+3,0)  SOMMANO m²		6,00	2,500		15,00 <hr/> 15,00	17,19	257,85
890 / 956 F.08.01.a	<b>FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO</b> <b>LAVORATO (RINGHIERE,P ... E POSA</b> <b>MANUFATTI IN FERRO per griglie o</b> <b>manufatti leggeri</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 parapetti  SOMMANO kg	2,00	6,00	1,200	25,000	360,00 <hr/> 360,00	3,94	1'418,40
891 / 957 E.30.23.b	<b>ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE</b> <b>Zincatura di opere in fe ... o occorre per</b> <b>dare il lavoro finito. di strutture leggere</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 956 [kg 360.00]  SOMMANO kg					360,00 <hr/> 360,00	0,75	270,00
892 / 958 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE</b> <b>OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il</b> <b>piano di sbancamento. fino alla profondità</b> <b>di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 35-39 SOPRA		140,00	3,000	0,300	126,00		
	A R I P O R T A R E					126,00		1'147'092,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					126,00		1'147'092,92
893 / 959 F.04.05.00*	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b> <b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI</b> <b>PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ...</b> <b>RESTITO per la formazione di rilevati,</b> <b>compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		35,00	3,000	0,300	31,50	11,07	1'394,82
	SOMMANO m <sup>3</sup>					31,50	12,50	393,75
894 / 960 F.02.05.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIA</b> <b>ESISTENTE Scarificazion ... zzabile. Prezzo</b> <b>al metro quadro di superficie scarificata.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		66,00	2,500		165,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					165,00	5,12	844,80
895 / 961 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON</b> <b>TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad</b> <b>alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		140,00	2,600		364,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					364,00	4,00	1'456,00
896 / 962 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione</b> <b>stradale eseguita con mate ... me Tecniche</b> <b>con materiale proveniente da cave di</b> <b>prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		140,00	2,000	0,300	84,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					84,00	31,39	2'636,76
897 / 963 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA</b> <b>FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche,</b> <b>pronto per la stesa della successiva</b> <b>sovrastuttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		140,00	2,000		280,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					280,00	2,85	798,00
898 / 964 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b> <b>Formazione di massetto dello spessore</b>							
	A R I P O R T A R E							1'154'617,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'154'617,05
	<b>minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		140,00	2,000		280,00		
						280,00	17,19	4'813,20
899 / 965 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m	2,00	140,00			280,00		
						280,00	13,20	3'696,00
900 / 966 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO mq	2,00	140,00	0,500		140,00		
						140,00	5,35	749,00
901 / 967 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		140,00	2,000		280,00		
						280,00	10,00	2'800,00
902 / 968 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 31-36 SOTTO *(lung.=141,20+11,00)  SOMMANO m		152,20			152,20		
						152,20	3,52	535,74
903 / 969 M.20.005.05*	<b>RIMOZIONE PUNTO LUCE II.PP.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO ognuno					4,00		
						4,00	250,00	1'000,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'168'210,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'168'210,99
904 / 970 F.19.066.c*	<b>LIEVO DI SIEPE.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=2,0+12,0)  SOMMANO ml		14,00			14,00		
						14,00	8,00	112,00
905 / 971 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI</b> <b>Demo ... regola d'arte. Strutture in</b> <b>conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m³	5,00 5,00	4,00 4,00	0,300 0,800	1,500 0,400	9,00 6,40		
						15,40	100,70	1'550,78
906 / 972 E.05.11.00	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione</b> <b>di manufatti in cong ... misurazione verrà</b> <b>effettuata a metro cubo vuoto per pieno.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m³		6,00	0,400	0,400	0,96		
						0,96	79,50	76,32
907 / 973 E.05.12.a	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE</b> <b>ORIZZONTALI SUPERIORI A CM 20 De ...</b> <b>tte, travi e rampa scala in conglomerato</b> <b>cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=3,0+3,0)  SOMMANO m²	2,00	6,00		0,200	2,40		
						2,40	61,21	146,90
908 / 974 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE</b> <b>OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il</b> <b>piano di sbancamento. fino alla profondità</b> <b>di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SCOTICO (lung.=17,4+14,0+14,8)  SOMMANO m³		35,20 46,20 59,80	5,800 3,500 6,000	0,200 0,200 0,200	40,83 32,34 71,76		
						144,93	11,07	1'604,38
909 / 975 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI</b> <b>PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ...</b> <b>RESTITO per la formazione di rilevati,</b> <b>compattato in opera</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'171'701,37



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'171'701,37
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	1,20 1,50	35,20 59,80			42,24 89,70		
	SOMMANO m³					131,94	12,50	1'649,25
910 / 976 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		35,20 59,80	2,500 2,500	0,250 0,250	22,00 37,38		
	SOMMANO m³					59,38	11,07	657,34
911 / 977 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		141,20 11,40	3,100 3,100		437,72 35,34		
	SOMMANO m²					473,06	4,00	1'892,24
912 / 978 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		141,20 11,40	2,500 2,500	0,300 0,300	105,90 8,55		
	SOMMANO m³					114,45	31,39	3'592,59
913 / 979 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		141,20 11,40	2,500 2,500		353,00 28,50		
	SOMMANO m²					381,50	2,85	1'087,28
914 / 980 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete</b>							
	A R I P O R T A R E							1'180'580,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'180'580,07
	<b>metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		141,20 11,40	2,500 2,500		353,00 28,50 <hr/> 381,50	17,19	6'557,99
915 / 981 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=141,2+11,4)  SOMMANO m		152,60			152,60 <hr/> 152,60	13,20	2'014,32
916 / 982 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=141,0+4,0-11,0)  SOMMANO m		134,00			134,00 <hr/> 134,00	52,50	7'035,00
917 / 983 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO cadauno					6,00 <hr/> 6,00	220,00	1'320,00
918 / 984 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=35,2+59,5)  SOMMANO mq		94,70	0,500		47,35 <hr/> 47,35	5,35	253,32
919 / 985 F.21.070.f*	<b>ONERE PER LA SAGOMATURA DEL FOSSO DI GUARDIA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=35,2+59,5)*(larg.=1,8+1,2)  SOMMANO mq		94,70	3,000		284,10 <hr/> 284,10	3,00	852,30
920 / 986 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO -</b>							
	A R I P O R T A R E							1'198'613,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'613,00
	<b>DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=2,0+10,0+5,0+2,0)  SOMMANO m		19,00			19,00		
						19,00	75,95	1'443,05
921 / 987 F.10.17.f*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,20 x 1,20 h=1,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					3,00		
						3,00	461,45	1'384,35
922 / 988 F.10.19.f	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,20 x 1,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					3,00		
						3,00	290,77	872,31
923 / 989 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stanza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO kg	3,00			50,000	150,00		
						150,00	3,32	498,00
924 / 990 F.19.080.a*	<b>PIANTUMAZIONE DI SIEPE.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO cadauna	4,00	9,00			36,00		
						36,00	8,00	288,00
925 / 991 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m	3,00	3,00	1,200	1,500	16,20		
	A R I P O R T A R E					16,20		1'203'098,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,20		1'203'098,71
926 / 992 F.05.09.00	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b> <b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	3,00	3,00	1,200		16,20	11,07	179,33
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					10,80		
						10,80	6,91	74,63
927 / 993 F.05.10.e	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XF2, C 32/40, rapporto max e/ c 0,5</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	3,00	3,00	1,000	0,400	3,60		
		3,00	3,00	0,300	1,500	4,05		
	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b>					7,65	156,86	1'199,98
928 / 994 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (par.ug.=2*3,00)*(lung.=3,00+1,0) (par.ug.=2*3,00)*(lung.=3,00+0,30)	6,00	4,00		0,400	9,60		
		6,00	3,30		1,500	29,70		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					39,30	20,71	813,90
929 / 995 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 993 [m <sup>3</sup> 7.65]				60,000	459,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					459,00	1,86	853,74
930 / 996 F.08.01.a	<b>FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (RINGHIERE,P ... E POSA MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 PARAPETTI	3,00	3,00	1,200	25,000	270,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					270,00	3,94	1'063,80
	A R I P O R T A R E							1'207'284,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'207'284,09
931 / 997 E.30.23.b	<b>ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE</b> <b>Zincatura di opere in fe ... o occorre per dare il lavoro finito. di strutture leggere</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 996 [kg 270.00]					270,00		
	SOMMANO kg					270,00	0,75	202,50
932 / 998 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore.</b> <b>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		141,20	1,000		141,20		
	SOMMANO m²					141,20	3,12	440,54
933 / 999 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		141,20	0,500		70,60		
	SOMMANO m²					70,60	12,62	890,97
934 / 1000 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 16 - CANDELU' SALETTO : tratto D5 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		141,20	1,000		141,20		
	SOMMANO m²					141,20	6,66	940,39
935 / 1001 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 40-52 sopra *(lung.=246,0-18,0)		228,00			228,00		
	SOMMANO m					228,00	3,52	802,56
936 / 1002 I.03.07.00	<b>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE - DIAMETRO 40cm Abbattimento ...</b>							
	A R I P O R T A R E							1'210'561,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'210'561,05
	<b>BATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					2,00		
						2,00	148,62	297,24
937 / 1003 F.02.05.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE Scarificazion ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		6,00	2,000		12,00		
						12,00	5,12	61,44
938 / 1004 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>	4,00	1,00	0,300	1,000	1,20		
		4,00	1,00	0,600	0,400	0,96		
		2,00	2,00	0,300	1,200	1,44		
		2,00	2,00	0,600	0,400	0,96		
						4,56	100,70	459,19
939 / 1005 E.05.11.00	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in cong ... misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=6,0+6,0)  SOMMANO m <sup>3</sup>		12,00	0,400	0,400	1,92		
						1,92	79,50	152,64
940 / 1006 F.02.18.a*	<b>RIMOZIONE DI RETE METALLICA</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO ml		4,00			4,00		
						4,00	4,00	16,00
941 / 1007 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		246,00	2,500	0,350	215,25		
	A R I P O R T A R E					215,25		1'211'547,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					215,25		1'211'547,56
	SOMMANO m <sup>3</sup>					215,25	11,07	2'382,82
942 / 1008 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI</b> Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		246,00	3,100		762,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					762,60	4,00	3'050,40
943 / 1009 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE</b> Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		246,00	2,500	0,300	184,50		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					184,50	31,39	5'791,46
944 / 1010 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE</b> Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		246,00	2,500		615,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					615,00	2,85	1'752,75
945 / 1011 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b> Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		246,00	2,500		615,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					615,00	17,19	10'571,85
946 / 1012 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=246,0-(63,0+48,0))		135,00			135,00		
	SOMMANO m					135,00	13,20	1'782,00
947 / 1013 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b>							
	A R I P O R T A R E							1'236'878,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'236'878,84
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=246,0-(6,0+8,0+8,0+8,0+5,0))		211,00			211,00		
	SOMMANO m					211,00	52,50	11'077,50
948 / 1014 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	220,00	2'200,00
949 / 1015 F.10.011.e	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=44,40+42,70)		87,10			87,10		
	SOMMANO m					87,10	119,44	10'403,22
950 / 1016 F.10.17.f*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,20 x 1,20 h=1,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO n					2,00	461,45	922,90
951 / 1017 F.10.19.f	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,20 x 1,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO n					2,00	290,77	581,54
952 / 1018 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00			50,000	100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		1'262'064,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,00		1'262'064,00
953 / 1019 F.11.012.b	<b>SOMMANO kg</b>  <b>RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI</b> <b>Recinzione con altezza ... oggiamento dei</b> <b>piantoni RECINZIONERECINZIONE fino a</b> <b>m 1,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		40,00		1,200	100,00  48,00	3,32	332,00
	SOMMANO m²					48,00	34,58	1'659,84
954 / 1020 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E</b> <b>SEMINA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=246,0-(63,0+48,0))		135,00	0,500		67,50		
	SOMMANO mq					67,50	5,35	361,13
955 / 1021 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O</b> <b>PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci.</b> <b>con conglomerato monostrato e spessore 3</b> <b>cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		246,00	2,000		492,00		
	SOMMANO m²					492,00	10,00	4'920,00
956 / 1022 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA</b> <b>Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a</b> <b>seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (larg.=4,0/2)		18,00	2,000	0,250	9,00		
	SOMMANO m³					9,00	25,57	230,13
957 / 1023 F.08.006.a	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI</b> <b>MANUFATTI IN GHISA Rimozion ... finita</b> <b>con malta ad alta resistenza del peso fino</b> <b>a kg 70</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					6,00		
	SOMMANO n					6,00	58,17	349,02
958 / 1024 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN</b> <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore.</b> <b>FRESATURA A FREDDO DI</b>							
	A R I P O R T A R E							1'269'916,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'269'916,12
	<b>PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		246,00	1,000		246,00		
						246,00	3,12	767,52
959 / 1025 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		246,00	0,500		123,00		
						123,00	12,62	1'552,26
960 / 1026 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		246,00 35,00	1,000 0,500		246,00 17,50		
						263,50	10,00	2'635,00
961 / 1027 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 39-46 sotto *(lung.=198,0+7,0+6,0)  SOMMANO m		211,00			211,00		
						211,00	3,52	742,72
962 / 1028 E.05.11.00	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in cong ... misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		19,00	2,000	0,100	3,80		
						3,80	79,50	302,10
963 / 1029 F.02.07.00	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI C.C. E/O CUBETTI DI PORFIDO</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6							
	A R I P O R T A R E							1'275'915,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'275'915,72
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		11,00	2,400		26,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					26,40	5,93	156,55
964 / 1030 E.05.21.c	<b>DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti freddi</b>							
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto							
	Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6							
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		20,00	2,100		42,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					42,00	27,44	1'152,48
965 / 1031 M.20.005.05 *	<b>RIMOZIONE PUNTO LUCE II.PP.</b>							
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto							
	Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6							
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					6,00		
	SOMMANO ognuno					6,00	250,00	1'500,00
966 / 1032 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b>							
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto							
	Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6							
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	(lung.=20,0+2,0+2,0)		24,00	0,150	0,250	0,90		
		2,00	2,00	0,300	1,200	1,44		
		2,00	2,00	0,600	0,400	0,96		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					3,30	100,70	332,31
967 / 1033 E.05.22.b*	<b>DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO D ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. fino a 150 mm</b>							
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto							
	Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6							
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		10,00	2,000		20,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					20,00	13,25	265,00
968 / 1034 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b>							
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto							
	Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6							
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		55,00	0,700	0,500	19,25		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					19,25	11,07	213,10
	A R I P O R T A R E							1'279'535,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'279'535,16
969 / 1035 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		55,00	0,700		38,50		
						38,50	6,91	266,04
970 / 1036 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		55,00	0,500	0,400	11,00		
			55,00	0,250	0,500	6,88		
						17,88	135,23	2'417,91
971 / 1037 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>	2,00	55,00		0,400	44,00		
		2,00	55,00		0,500	55,00		
						99,00	20,71	2'050,29
972 / 1038 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 1036 [m <sup>3</sup> 17.88]  SOMMANO kg				50,000	894,00		
						894,00	1,86	1'662,84
973 / 1039 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 muro sostegnp  SOMMANO m <sup>3</sup>		6,00	1,500	2,000	18,00		
						18,00	11,07	199,26
974 / 1040	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di</b>							
	A R I P O R T A R E							1'286'131,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'286'131,50
F.05.09.00	<b>magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		6,00	1,500		9,00		
						9,00	6,91	62,19
975 / 1041 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		6,00 6,00	1,300 0,300	0,400 1,800	3,12 3,24		
						6,36	135,23	860,06
976 / 1042 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=6,00+1,3) (lung.=6,00+0,3)  SOMMANO m <sup>2</sup>	2,00 2,00	7,30 6,30		0,400 1,800	5,84 22,68		
						28,52	20,71	590,65
977 / 1043 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 1041 [m <sup>3</sup> 6.36]  SOMMANO kg				80,000	508,80		
						508,80	1,86	946,37
978 / 1044 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		6,00	1,000	1,500	9,00		
						9,00	12,50	112,50
979 / 1045 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO -</b>							
	A R I P O R T A R E							1'288'703,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'288'703,27
	<b>DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		131,00			131,00		
						131,00	75,95	9'949,45
980 / 1046 F.10.17.f*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,20 x 1,20 h=1,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					2,00		
						2,00	461,45	922,90
981 / 1047 F.10.19.f	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,20 x 1,20</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					2,00		
						2,00	290,77	581,54
982 / 1048 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stanza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO kg	2,00			50,000	100,00		
						100,00	3,32	332,00
983 / 1049 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m³		198,00	2,500	0,350	173,25		
						173,25	11,07	1'917,88
984 / 1050 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							1'302'407,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'302'407,04
985 / 1051 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE</b> Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		198,00	3,100		613,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					613,80	4,00	2'455,20
			198,00	2,500	0,300	148,50		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					148,50	31,39	4'661,42
986 / 1052 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE</b> Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		198,00	2,500		495,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					495,00	2,85	1'410,75
987 / 1053 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b> Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		198,00	2,500		495,00		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>		19,00	2,500		-47,50		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					495,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					-47,50		
						447,50	17,19	7'692,53
988 / 1054 E.14.10.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUS ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 10 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		19,00	2,500		47,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					47,50	37,02	1'758,45
989 / 1055 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		198,00			198,00		
	A R I P O R T A R E					198,00		1'320'385,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					198,00		1 ' 320 ' 385,39
	SOMMANO m					198,00	13,20	2 ' 613,60
990 / 1056 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=198,0+7,0-(5,0+6,0+7,0+10,0))		177,00			177,00		
	SOMMANO m					177,00	52,50	9 ' 292,50
991 / 1057 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fonfazione cordonata s.t.		19,00	0,500	0,500	4,75		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					4,75	135,23	642,34
992 / 1058 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	19,00		0,500	19,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					19,00	20,71	393,49
993 / 1059 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 1057 [m <sup>3</sup> 4.75]				25,000	118,75		
	SOMMANO kg					118,75	1,86	220,88
994 / 1060 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	220,00	1 ' 760,00
995 / 1061 F.10.17.b*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,50 x 0,50</b>							
	A R I P O R T A R E							1 ' 335 ' 308,20



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '335 '308,20
	<b>h=0,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					2,00		
						2,00	75,48	150,96
996 / 1062 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 cad 40*40 C250  SOMMANO kg	2,00			37,000	74,00		
						74,00	3,32	245,68
997 / 1063 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		198,00	2,000		396,00		
						396,00	10,00	3 '960,00
998 / 1064 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO mq		22,00	0,500		11,00		
						11,00	5,35	58,85
999 / 1065 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=55,0+12,0)  SOMMANO m³		67,00	1,000	0,250	16,75		
						16,75	25,57	428,30
1000 / 1066 F.08.006.a	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA Rimozion ... finita con malta ad alta resistenza del peso fino a kg 70</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m³					5,00		
						5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		1 '340 '151,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		1'340'151,99
1001 / 1067 F.08.01.a	<p>SOMMANO n</p> <p><b>FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (RINGHIERE,P ... E POSA MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri</b>                      SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto                      Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 parapetto</p> <p>SOMMANO kg</p>		6,00	1,200	25,000	180,00	58,17	290,85
1002 / 1068 E.30.23.b	<p>SOMMANO kg</p> <p><b>ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in fe ... o occorre per dare il lavoro finito. di strutture leggere</b>                      SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto                      Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3                      Vedi voce n° 1067 [kg 180.00]</p> <p>SOMMANO kg</p>					180,00	3,94	709,20
1003 / 1069 F.14.00.a*	<p>SOMMANO m</p> <p><b>SMONTAGGIO BARRIERE DI SICUREZZA Smontaggio di barriere d ... etta regola d'arte. Su plinti o su muratura con corrimano</b>                      SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto                      Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3</p> <p>SOMMANO m</p>		20,00			20,00	0,75	135,00
1004 / 1070 F.03.09.00	<p>SOMMANO m<sup>3</sup></p> <p><b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b>                      SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto                      Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3                      SEZ. 38</p> <p>SOMMANO m<sup>3</sup></p>		13,00	2,000	2,000	52,00	4,40	88,00
1005 / 1071 F.05.09.00	<p>SOMMANO m<sup>2</sup></p> <p><b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b>                      SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto                      Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3</p> <p>SOMMANO m<sup>2</sup></p>		13,00	1,700		22,10	11,07	575,64
1006 / 1072 F.05.10.e	<p>SOMMANO m<sup>2</sup></p> <p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di</b></p> <p>SOMMANO m<sup>2</sup></p>					22,10	6,91	152,71
	A R I P O R T A R E							1'342'103,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'342'103,39
	<b>esposizione XF2, C 32/40, rapporto max e/ c 0,5</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione elevazione soletta		13,00 13,00 13,00 13,00	1,500 0,300 1,050 0,100	0,400 1,200 0,250 0,050	7,80 4,68 3,41 0,07		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					15,96	156,86	2'503,49
1007 / 1073 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fondazione *(lung.=13,00+1,50) elevazione *(lung.=13,00+0,3) soletta *(larg.=1,050+0,25+0,25)	2,00 2,00 2,00	14,50 13,30 13,00	1,550	0,400 1,200 0,050	11,60 31,92 20,15 1,30		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					64,97	20,71	1'345,53
1008 / 1074 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 1072 [m <sup>3</sup> 15.96]				100,000	1'596,00		
	SOMMANO kg					1'596,00	1,86	2'968,56
1009 / 1075 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 a tergo muro		13,00	0,500	1,200	7,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					7,80	12,50	97,50
1010 / 1076 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00	2,300		29,90		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					29,90	4,00	119,60
	A R I P O R T A R E							1'349'138,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'349'138,07
1011 / 1077 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00	2,000	0,300	7,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					7,80	31,39	244,84
1012 / 1078 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00	2,000		26,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					26,00	2,85	74,10
1013 / 1079 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00	2,000		26,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					26,00	17,19	446,94
1014 / 1080 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00			13,00		
	SOMMANO m					13,00	52,50	682,50
1015 / 1081 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	220,00	220,00
1016 / 1082 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							1'350'806,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'350'806,45
1017 / 1083 F.08.01.a	<b>FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (RINGHIERE,P ... E POSA MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00	3,000		39,00		
	SOMMANO m²					39,00	10,00	390,00
			13,00	1,250	15,000	243,75		
	SOMMANO kg					243,75	3,94	960,38
1018 / 1084 E.30.23.b	<b>ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in fe ... o occorre per dare il lavoro finito. di strutture leggere</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 1083 [kg 243.75]					243,75		
	SOMMANO kg					243,75	0,75	182,81
1019 / 1085 E.30.030.a*	<b>PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE INOX</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		13,00		1,100	14,30		
	SOMMANO m2					14,30	71,50	1'022,45
1020 / 1086 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		198,00	1,000		198,00		
	SOMMANO m²					198,00	3,12	617,76
1021 / 1087 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		198,00	0,500		99,00		
	SOMMANO m²					99,00	12,62	1'249,38
1022 / 1088	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-</b>							
	A R I P O R T A R E							1'355'229,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'355'229,23
F.13.13.a	<b>10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		198,00 28,00	1,000 0,500		198,00 14,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					212,00	6,66	1'411,92
1023 / 1221 F.01.24.z*	<b>PALI TRIVELLATI TIPO GEOPAL</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 2 - Tipologia: passerelle OG3 passerella sez. 7 *(par.ug.=2*3)	6,00			13,000	78,00		
	SOMMANO m					78,00	95,00	7'410,00
1024 / 1222 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 2 - Tipologia: passerelle OG3	2,00	3,10	1,200		7,44		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					7,44	6,91	51,41
1025 / 1223 F.05.10.e	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XF2, C 32/40, rapporto max e/ c 0,5</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 2 - Tipologia: passerelle OG3		2,70 2,70 2,00 4,00	1,000 1,000 0,400 0,200	0,500 1,600 0,410 0,410	1,35 4,32 0,89 0,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					6,76	156,86	1'060,37
1026 / 1224 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 2 - Tipologia: passerelle OG3 (lung.=2,70+1,0) (lung.=2,70+1,00) (par.ug.=2*2,00)*(lung.=2,70+0,40) (par.ug.=2*4,00)*(lung.=0,60+0,20)	2,00 2,00 4,00 8,00	3,70 3,70 3,10 0,80		0,500 1,600 0,410 0,410	3,70 11,84 5,08 2,62		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					23,24	20,71	481,30
1027 / 1225	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA</b>							
	A R I P O R T A R E							1'365'644,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'365'644,23
F.05.25.00	<b>MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 2 - Tipologia: passerelle OG3 Vedi voce n° 1223 [m³ 6.76]				100,000	676,00		
	SOMMANO kg					676,00	1,86	1'257,36
1028 / 1226 F.06.003.a	<b>APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO Fornitura e posa in opera di a ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 2 - Tipologia: passerelle OG3	6,00	4,00	4,000	0,300	28,80		
	SOMMANO dm³					28,80	42,42	1'221,70
1029 / 1227 F.06.005*	<b>PASSERELLA CICLOPEDONALE IN ACCIAIO L. 200.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 17 - CANDELU' SALETTO : tratto D6 SbCat 3 - Tipologia: passerelle OS18A		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	2'420,00	21'780,00
1030 / 1089 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 BIDIREZIONALE *(lung.=139,0+24,0)		163,00			163,00		
	SOMMANO m					163,00	3,52	573,76
1031 / 1090 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	7,00	4,00	0,300	1,200	10,08		
	RECINZIONI	7,00	4,00	0,600	0,400	6,72		
			50,50	0,250	0,600	7,58		
			50,50	0,500	0,400	10,10		
						1,10		
	SOMMANO m³					35,58	100,70	3'582,91
1032 / 1091 E.05.22.b*	<b>DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO D ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. fino a 150 mm</b>							
	A R I P O R T A R E							1'394'059,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'394'059,96
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 pavim cemento		8,00	3,000		24,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					24,00	13,25	318,00
1033 / 1092 E.05.11.00	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in cong ... misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=8,0+6,0)		14,00	0,400	0,400	2,24		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,24	79,50	178,08
1034 / 1093 F.02.18.b*	<b>RIMOZIONE DI RECINZIONE METALLICA</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  recinzione prefabbricata cls	2,00	4,00 15,00			8,00 15,00		
	SOMMANO ml					23,00	6,00	138,00
1035 / 1094 M.20.005.05 *	<b>RIMOZIONE PUNTO LUCE II.PP.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					3,00		
	SOMMANO ognuno					3,00	250,00	750,00
1036 / 1095 F.11.100.b*	<b>SPOSTAMENTO CANCELLO CARRAIO</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	630,00	2'520,00
1037 / 1096 F.02.18.a*	<b>RIMOZIONE DI RETE METALLICA</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=15,0+4,0)		19,00			19,00		
	SOMMANO ml					19,00	4,00	76,00
1038 / 1097 F.02.04.00*	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sov ... l'indennità di discarica da compensare con prezzo a parte</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							1'398'040,04



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'398'040,04
1039 / 1098 F.02.05.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICIATA ESISTENTE Scarificazion ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		75,50	3,500	0,010	2,64		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,64	32,16	84,90
			75,50	3,500		264,25		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					264,25	5,12	1'352,96
1040 / 1099 F.10.013.c*	<b>TUBAZIONI SCATOLARI Fornitura e posa di tubazioni scatola ... on i relativi prezzi. dimensioni interne di m 2,00 x 1,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,50			64,50		
	SOMMANO m					64,50	405,60	26'161,20
1041 / 1100 I.03.07.00	<b>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE - DIAMETRO 40cm Abbattimento ... BATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO n					2,00	148,62	297,24
1042 / 1101 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (larg.=1,0+0,5)		64,50	1,500	1,000	96,75		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					96,75	12,50	1'209,38
1043 / 1102 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=24,90+50,50)		75,40	3,500	0,350	92,37		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					92,37	11,07	1'022,54
	A RIPORTARE							1'428'168,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'428'168,26
1044 / 1103 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI</b> Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		139,90	4,100		573,59		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					573,59	4,00	2'294,36
1045 / 1104 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE</b> Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		139,90	3,500	0,300	146,90		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					146,90	31,39	4'611,19
1046 / 1105 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE</b> Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		139,90	3,500		489,65		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					489,65	2,85	1'395,50
1047 / 1106 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 recinzioni		50,50	0,700	0,500	17,68		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					17,68	11,07	195,72
1048 / 1107 F.05.09.00	<b>MAGRONE</b> Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		50,50	0,700		35,35		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					35,35	6,91	244,27
1049 / 1108 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325</b> Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6 SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto							
	A R I P O R T A R E							1'436'909,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'436'909,30
	Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		50,50 50,50	0,500 0,200	0,400 0,600	10,10 6,06		
	SOMMANO m³					16,16	135,23	2'185,32
1050 / 1109 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00 2,00	50,50 50,50		0,400 0,600	40,40 60,60		
	SOMMANO m²					101,00	20,71	2'091,71
1051 / 1110 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 1108 [m³ 16.16]				50,000	808,00		
	SOMMANO kg					808,00	1,86	1'502,88
1052 / 1111 E.30.030.10*	<b>RICOLLOCAZIONE IN OPERA RECINZIONE PREFABBRICATA precedentemente rimossa</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		15,00			15,00		
	SOMMANO ml					15,00	52,50	787,50
1053 / 1112 F.11.012.b	<b>RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI Recinzione con altezza ... oggiamento dei piantoni RECINZIONERECINZIONE fino a m 1,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=15,0+4,0)		19,00			19,00		
	SOMMANO m²					19,00	34,58	657,02
1054 / 1113 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							1'444'133,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'444'133,73
	guida cancello		4,00	0,400	0,400	0,64		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,64	11,07	7,08
1055 / 1114 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		4,00	0,400	0,400	0,64		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,64	135,23	86,55
1056 / 1115 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	4,00		0,400	3,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,20	20,71	66,27
1057 / 1116 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 1114 [m <sup>3</sup> 0.64]				25,000	16,00		
	SOMMANO kg					16,00	1,86	29,76
1058 / 1117 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		139,90	3,500		489,65		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					489,65	17,19	8'417,08
1059 / 1118 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=64,50+24,9)		89,40			89,40		
	SOMMANO m					89,40	13,20	1'180,08
	A R I P O R T A R E							1'453'920,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'453'920,55
1060 / 1119 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=140,0-(18,0+8,0+22,0+11,0+9,0))		72,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	52,50	3'780,00
1061 / 1120 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	220,00	1'100,00
1062 / 1121 F.10.17.b*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,50 x 0,50 h=0,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					4,00		
	SOMMANO n					4,00	75,48	301,92
1063 / 1122 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stanza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 cad 40*40 C250	4,00			37,000	148,00		
	SOMMANO kg					148,00	3,32	491,36
1064 / 1123 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		139,90	3,000		419,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					419,70	10,00	4'197,00
1065 / 1124 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,50	2,000	0,200	25,80		
	A R I P O R T A R E					25,80		1'463'790,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,80		1'463'790,83
	SOMMANO m <sup>3</sup>		50,50	1,000	0,200	10,10		
						35,90	25,57	917,96
1066 / 1125 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore.</b> <b>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		139,90	1,000		139,90		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					139,90	3,12	436,49
1067 / 1126 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		139,90	0,500		69,95		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					69,95	12,62	882,77
1068 / 1127 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 18 - CANDELU' SALETTO : tratto D7 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		139,90 68,00	1,000 0,500		139,90 34,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					173,90	6,66	1'158,17
1069 / 1128 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 53-60 BIDIREZIONALE *(lung.=172,6+6,0+22,4)		201,00			201,00		
	SOMMANO m					201,00	3,52	707,52
1070 / 1129 F.02.04.00*	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sov ... l'indennità di discarica da compensare con prezzo a parte</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=22,4+22,5+6,1+26,7)		77,70	3,500	0,100	27,20		
	A R I P O R T A R E					27,20		1'467'893,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,20		1'467'893,74
	SOMMANO m <sup>3</sup>					27,20	32,16	874,75
1071 / 1130 F.02.05.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE Scarificazion ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=22,4+22,5+6,1+26,7)		77,70	3,500		271,95		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					271,95	5,12	1'392,38
1072 / 1131 F.19.066.c*	<b>LIEVO DI SIEPE.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=22,5+34,0+5,0)		61,50			61,50		
	SOMMANO ml					61,50	8,00	492,00
1073 / 1132 F.02.18.a*	<b>RIMOZIONE DI RETE METALLICA</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=22,5+34,0+56,0)		112,50			112,50		
	SOMMANO ml					112,50	4,00	450,00
1074 / 1133 F.02.18.b*	<b>RIMOZIONE DI RECINZIONE METALLICA</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		26,70			26,70		
	SOMMANO ml					26,70	6,00	160,20
1075 / 1134 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  (lung.=56,0+3,0+3,0) (lung.=56,0+3,0+3,0)		26,47 26,47 62,00 62,00	0,200 0,500 0,200 0,500	0,500 0,400 0,600 0,400	2,65 5,29 7,44 12,40		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					27,78	100,70	2'797,45
1076 / 1135 F.02.07.05*	<b>RIMOZIONE DI CORDONATE IN C.C.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=4,0+2,0)		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	6,00	36,00
	A R I P O R T A R E							1'474'096,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'474'096,52
1077 / 1136 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 recinzioni *(lung.=26,70+56,0+3,0)		85,70	0,700	0,500	30,00		
	SOMMANO m³					30,00	11,07	332,10
1078 / 1137 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=26,70+59,0)		85,70	0,700		59,99		
	SOMMANO m²					59,99	6,91	414,53
1079 / 1138 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=26,70+59,0) (lung.=26,70+59,0)		85,70	0,500	0,400	17,14		
			85,70	0,250	0,600	12,86		
	SOMMANO m³					30,00	135,23	4'056,90
1080 / 1139 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=26,70+59,0) (lung.=26,70+59,0)	2,00	85,70		0,400	68,56		
		2,00	85,70		0,600	102,84		
	SOMMANO m²					171,40	20,71	3'549,69
1081 / 1140 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 1138 [m³ 30.00]				50,000	1'500,00		
	SOMMANO kg					1'500,00	1,86	2'790,00
	A R I P O R T A R E							1'485'239,74



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'485'239,74
1082 / 1141 E.30.030.05*	<b>RICOLLOCAZIONE IN OPERA RECINZIONE METALLICA precedentemente rimossa</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		23,00			23,00		
	SOMMANO ml					23,00	31,50	724,50
1083 / 1142 F.11.012.b	<b>RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI</b> <b>Recinzione con altezza ... oggiamento dei piantoni RECINZIONERECINZIONE fino a m 1,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=32,0+56,0)		88,00		1,200	105,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					105,60	34,58	3'651,65
1084 / 1143 F.11.100.b*	<b>SPOSTAMENTO CANCELLO CARRAIO</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	630,00	630,00
1085 / 1144 F.11.100.a*	<b>SPOSTAMENTO CANCELLO PEDONALE</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	315,00	630,00
1086 / 1145 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA</b> <b>Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=22,5+32,0+56,0)		110,50	1,000	0,250	27,63		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					27,63	25,57	706,50
1087 / 1146 F.19.080.a*	<b>PIANTUMAZIONE DI SIEPE.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=22,5+32,0)	4,00	54,50			218,00		
	SOMMANO cadauna					218,00	8,00	1'744,00
1088 / 1147 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità</b>							
	A R I P O R T A R E							1'493'326,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'493'326,39
	<b>di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		172,60	3,500	0,300	181,23		
						181,23	11,07	2'006,22
1089 / 1148 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		172,60	4,100		707,66		
						707,66	4,00	2'830,64
1090 / 1149 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		172,60	3,500	0,300	181,23		
						181,23	31,39	5'688,81
1091 / 1150 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		172,60	3,500		604,10		
						604,10	2,85	1'721,69
1092 / 1151 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		172,60	3,500		604,10		
						604,10	17,19	10'384,48
1093 / 1152 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=22,5+32,0)		54,50			54,50		
	A R I P O R T A R E					54,50		1'515'958,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					54,50		1'515'958,23
	SOMMANO m					54,50	13,20	719,40
1094 / 1153 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=172,6-(8,0+6,0+8,0))		150,60			150,60		
	SOMMANO m					150,60	52,50	7'906,50
1095 / 1154 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	220,00	1'540,00
1096 / 1155 F.08.006.a	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA Rimozion ... finita con malta ad alta resistenza del peso fino a kg 70</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					5,00		
	SOMMANO n					5,00	58,17	290,85
1097 / 1156 F.11.01.c	<b>CORDONATE STRADALI Fornitura e posa in opera di cordonate ... parte con relativi prezzi d'elenco. sezione cm 12/15 h=25</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=4,0+4,0)		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	33,76	270,08
1098 / 1157 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		172,60 2,00	3,000 4,000		517,80 16,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	2,00				533,80	10,00	5'338,00
1099 / 1158 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b>							
	A R I P O R T A R E							1'532'023,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'532'023,06
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		172,60 6,10	1,000 3,000		172,60 18,30 <hr/> 190,90	3,12	595,61
1100 / 1159 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		172,60	0,500		86,30 <hr/> 86,30	12,62	1'089,11
1101 / 1160 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 19 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		172,60 6,10 22,00	1,000 3,000 0,500		172,60 18,30 11,00 <hr/> 201,90	6,66	1'344,65
1102 / 1187 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 PARCHEGGIO  SOMMANO m		20,00			20,00 <hr/> 20,00	3,52	70,40
1103 / 1188 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>	2,00	3,50	1,500	1,000	10,50 <hr/> 10,50	11,07	116,24
1104 / 1189 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in</b>							
	A R I P O R T A R E							1'535'239,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'535'239,07
	<b>riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>	2,00	3,50	1,500		10,50		
						10,50	6,91	72,56
1105 / 1190 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>	2,00	3,20	1,200	0,400	3,07		
		2,00	3,20	0,300	1,500	2,88		
						5,95	135,23	804,62
1106 / 1191 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (par.ug.=2*2,00)*(lung.=3,20+1,2) (par.ug.=2*2,00)*(lung.=3,20+0,3)  SOMMANO m <sup>2</sup>	4,00	4,40		0,400	7,04		
		4,00	3,50		1,500	21,00		
						28,04	20,71	580,71
1107 / 1192 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 1190 [m <sup>3</sup> 5.95]  SOMMANO kg				60,000	357,00		
						357,00	1,86	664,02
1108 / 1193 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>	2,00	3,50	0,500	1,400	4,90		
						4,90	12,50	61,25
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'537'422,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'537'422,23
1109 / 1194 F.08.01.a	<b>FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (RINGHIERE,P ... E POSA MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 parapetti  SOMMANO kg	2,00	3,00	1,200	0,250	1,80		
						1,80	3,94	7,09
1110 / 1195 E.30.23.b	<b>ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in fe ... o occorre per dare il lavoro finito. di strutture leggere</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 1194 [kg 1.80]  SOMMANO kg					1,80		
						1,80	0,75	1,35
1111 / 1196 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		20,00			20,00		
						20,00	75,95	1'519,00
1112 / 1197 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		19,00 11,00 32,00	3,000 16,000 17,000	0,400 0,400 0,400	22,80 70,40 217,60		
	SOMMANO m³					310,80	11,07	3'440,56
1113 / 1198 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 1197 [m³ 310.80]				1,050	326,34		
	A R I P O R T A R E					326,34		1'542'390,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					326,34		1'542'390,23
	SOMMANO m <sup>2</sup>					326,34	4,00	1'305,36
1114 / 1199 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		19,00 11,00 32,00	3,000 16,000 17,000	0,300 0,300 0,300	17,10 52,80 163,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					233,10	31,39	7'317,01
1115 / 1200 F.11.01.c	<b>CORDONATE STRADALI Fornitura e posa in opera di cordonate ... parte con relativi prezzi d'elenco. sezione cm 12/15 h=25</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=10,0+18,0+10,5+2*(12,0+4,0)+4,0+4,0) (lung.=28,3+16,0)	2,00 2,00	78,50 44,30 3,20			78,50 88,60 6,40		
	SOMMANO m					173,50	33,76	5'857,36
1116 / 1201 F.10.17.b*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,50 x 0,50 h=0,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					9,00		
	SOMMANO n					9,00	75,48	679,32
1117 / 1202 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stanza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 caditoie 40x40 C250	9,00			37,000	333,00		
	SOMMANO kg					333,00	3,32	1'105,56
1118 / 1203 H.02.19.c	<b>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLA ... CORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm</b>							
	A R I P O R T A R E							1'558'654,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'558'654,84
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=40,0+38,0)  SOMMANO m		78,00			78,00		
						78,00	24,62	1'920,36
1119 / 1204 H.02.19.e	<b>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLA ... CORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 250 mm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		14,00			14,00		
						14,00	43,61	610,54
1120 / 1205 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 parcheggio  marciapiede *(lung.=8,0+12,0+4,0)  SOMMANO m <sup>2</sup>		28,00	16,000		448,00		
			6,00	3,000		18,00		
			10,00	6,000		60,00		
			4,00	4,000		16,00		
			12,00	6,000		72,00		
			24,00	1,500		36,00		
						650,00	2,85	1'852,50
1121 / 1206 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>					650,00		
						650,00	12,62	8'203,00
1122 / 1207 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					650,00		
	A R I P O R T A R E					650,00		1'571'241,24



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					650,00		1'571'241,24
	SOMMANO m <sup>2</sup>					650,00	6,66	4'329,00
1123 / 1208 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b> <b>Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 marciapiede *(lung.=8,0+12,0+4,0)		24,00	1,500		36,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					36,00	17,19	618,84
1124 / 1212 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA</b> <b>Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=15,0+10,5+5,0+28,0+18,0+28,0)		104,50 8,00 5,00 4,00	1,000 3,000 1,000 3,000	0,300 0,300 0,300 0,300	31,35 7,20 1,50 3,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					43,65	25,57	1'116,13
1125 / 1209 F.10.35.a*	<b>TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE DN 125 per canalizzazioni elettriche e telecomunicazioni: compreso scavo e rinterro.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 (lung.=15,0+15,0+18,0+10,0)		58,00			58,00		
	SOMMANO ml					58,00	9,57	555,06
1126 / 1210 F.22.073.a*	<b>PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne 65x50x50 cm per palo da 6,00 m</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	144,00	576,00
1127 / 1211 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA</b> Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto							
	A R I P O R T A R E							1'578'436,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'578'436,27
	Cat 20 - CANDELU' SALETTO : tratto D8 parcheggio SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 chiusini 30*30 B125  SOMMANO kg	4,00			15,000	60,00		
						60,00	3,32	199,20
1128 / 1161 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 62-69 BIDIREZIONALE *(lung.=95,60+3,0)  SOMMANO m		98,60			98,60		
						98,60	3,52	347,07
1129 / 1162 E.05.10.c*	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=7,0+37,0+3,0+11,0+3,0) (lung.=7,0+37,0+3,0+11,0+3,0)  SOMMANO m³		61,00 61,00	0,200 0,500	0,400 0,400	4,88 12,20		
						17,08	100,70	1'719,96
1130 / 1163 F.02.18.a*	<b>RIMOZIONE DI RETE METALLICA</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=7,0+37,0+17,0)  SOMMANO ml		61,00			61,00		
						61,00	4,00	244,00
1131 / 1164 E.05.22.b*	<b>DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO D ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. fino a 150 mm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		12,00 10,00	4,000 3,000		48,00 30,00		
						78,00	13,25	1'033,50
1132 / 1165 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'581'980,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '581 '980,00
	recinzioni *(lung.=4,0+25,0+6,0+39,0+11,0) SOMMANO m <sup>3</sup>		85,00	0,700	0,500	29,75		
						29,75	11,07	329,33
1133 / 1166 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=4,0+25,0+6,0+39,0+11,0)		85,00	0,700		59,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					59,50	6,91	411,15
1134 / 1167 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=4,0+25,0+6,0+39,0+11,0) (lung.=4,0+25,0+6,0+39,0+11,0)		85,00	0,500	0,400	17,00		
			85,00	0,250	0,500	10,63		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					27,63	135,23	3 '736,40
1135 / 1168 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=4,0+25,0+6,0+39,0+11,0) (lung.=4,0+25,0+6,0+39,0+11,0)	2,00	85,00		0,400	68,00		
		2,00	85,00		0,500	85,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					153,00	20,71	3 '168,63
1136 / 1169 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 1167 [m <sup>3</sup> 27.63]				50,000	1 '381,50		
	SOMMANO kg					1 '381,50	1,86	2 '569,59
1137 / 1170 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=4,0+25,0+6,0+39,0+11,0)		85,00	1,000	0,250	21,25		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					21,25	25,57	543,36
	A R I P O R T A R E							1 '592 '738,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'592'738,46
1138 / 1171 F.11.012.b	<b>RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI</b> <b>Recinzione con altezza ... oggiamento dei</b> <b>piantoni RECINZIONERECINZIONE fino a</b> <b>m 1,50</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=4,0+25,0+60,0+39,0+11,0)		139,00			139,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					139,00	34,58	4'806,62
1139 / 1172 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE</b> <b>OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il</b> <b>piano di sbancamento. fino alla profondità</b> <b>di m 2,00</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		20,00	3,000	0,300	18,00		
			3,00	6,000	0,300	5,40		
			34,00	3,500	0,300	35,70		
			6,00	6,000	0,300	10,80		
			95,60	3,500	0,300	100,38		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					170,28	11,07	1'885,00
1140 / 1173 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON</b> <b>TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad</b> <b>alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		20,00	3,600		72,00		
		2,00	3,00	3,000		18,00		
			34,00	4,100		139,40		
			6,00	6,600		39,60		
			47,80	4,100		195,98		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					464,98	4,00	1'859,92
1141 / 1174 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione</b> <b>stradale eseguita con mate ... me Tecniche</b> <b>con materiale proveniente da cave di</b> <b>prestito</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		20,00	3,000	0,300	18,00		
			3,00	6,000	0,300	5,40		
			34,00	3,500	0,300	35,70		
			6,00	6,000	0,300	10,80		
			95,60	3,500	0,300	100,38		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					170,28	31,39	5'345,09
1142 / 1175 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA</b> <b>FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche,</b>							
	A R I P O R T A R E							1'606'635,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'606'635,09
	<b>pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		20,00 3,00 34,00 6,00 95,60	3,000 6,000 3,500 6,000 3,500		60,00 18,00 119,00 36,00 334,60		
	SOMMANO m²					567,60	2,85	1'617,66
1143 / 1176 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b> <b>Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	3,00	20,00 3,00 34,00 6,00 47,80	3,000 1,000 3,000 3,000 3,500		60,00 9,00 102,00 18,00 167,30		
	SOMMANO m²					356,30	17,19	6'124,80
1144 / 1177 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00 2,00	20,00 34,00 6,00			40,00 34,00 12,00		
	SOMMANO m					86,00	13,20	1'135,20
1145 / 1178 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		95,60			95,60		
	SOMMANO m					95,60	52,50	5'019,00
1146 / 1179 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	220,00	880,00
1147 / 1180	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E</b>							
	A R I P O R T A R E							1'621'411,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'621'411,75
F.19.002.b*	<b>SEMINA.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3	2,00	20,00	0,500		20,00		
			34,00	0,500		17,00		
		2,00	6,00	0,500		6,00		
	SOMMANO mq					43,00	5,35	230,05
1148 / 1181 F.04.006.b*	<b>TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA</b> <b>Fornitura di terra vegeta ... ta in opera a</b> <b>seguito di bilancio delle terre selezionata</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		20,00	3,000	0,250	15,00		
			6,00	6,000	0,250	9,00		
			4,00	4,000	0,250	4,00		
	SOMMANO m³					28,00	25,57	715,96
1149 / 1182 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O</b> <b>PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci.</b> <b>con conglomerato monostrato e spessore 3</b> <b>cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=20,0+34,0+6,0+95,6)		155,60	3,000		466,80		
	SOMMANO m²					466,80	10,00	4'668,00
1150 / 1183 F.02.07.05*	<b>RIMOZIONE DI CORDONATE IN C.C.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	6,00	18,00
1151 / 1184 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN</b> <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore.</b> <b>FRESATURA A FREDDO DI</b> <b>PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		95,60	1,000		95,60		
	SOMMANO m²					95,60	3,12	298,27
1152 / 1185 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di</b> <b>conglomerato bi ... le modalità di</b> <b>confezionamento. per uno spessore di 7</b> <b>cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9							
	A R I P O R T A R E							1'627'342,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'627'342,03
	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		95,60	0,500		47,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					47,80	12,62	603,24
1153 / 1186 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 21 - CANDELU' SALETTO : tratto D9 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		95,60	1,000		95,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		9,00	0,500		4,50		
						100,10	6,66	666,67
1154 / 1239 F.10.35.a*	<b>TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE DN 125 per canalizzazioni elettriche e telecomunicazioni: compreso scavo e rinterro.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 lunghezza monodirezionale (1) pali h 5 a dedurre maserada  lunghezza bidirezionale pali h 5		1280,00			1'280,00		
			324,00			-324,00		
			55,00			-55,00		
			480,00			480,00		
	Sommano positivi ml					1'760,00		
	Sommano negativi ml					-379,00		
	SOMMANO ml					1'381,00	9,57	13'216,17
1155 / 1240 F.10.36.b*	<b>TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE DN 160 per canalizzazioni elettriche e telecomunicazioni: compreso scavo e rinterro.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 lunghezza monodirezionale (2) pali h 8 a dedurre maserada		1220,00			1'220,00		
			138,00			-138,00		
	Sommano positivi ml					1'220,00		
	Sommano negativi ml					-138,00		
	SOMMANO ml					1'082,00	12,40	13'416,80
1156 / 1241 F.22.073.a*	<b>PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne 65x50x50 cm per palo da 6,00 m</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 pali h 5 interasse 25 m					48,00		
	A R I P O R T A R E					48,00		1'655'244,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,00		1 ' 655 ' 244,91
	Sommano positivi cad. Sommano negativi cad.					-2,00 48,00 -2,00		
	SOMMANO cad.					46,00	144,00	6 ' 624,00
1157 / 1242 F.22.073.b	<b>PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne 105x60x75 cm per palo da 8,40 m</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 pali h 8 interasse 30 (solo pali in più)					9,00		
	SOMMANO cad.					9,00	246,91	2 ' 222,19
1158 / 1245 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stanza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 chiusini 30x30 B125 pali h 5m chiusini 30x30 B125 pali h 8m	48,00 2,00 41,00				15,000 15,000 15,000	720,00 -30,00 615,00	
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					1 ' 335,00 -30,00		
	SOMMANO kg					1 ' 305,00	3,32	4 ' 332,60
1159 / 1247 F.10.36.c*	<b>FORNITURA E POSA 2° TUBO CORRUGATO a doppia parete per canalizzazioni elettriche e telecomunicazioni: DN 125</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 lunghezza complessiva cavidotto 2 (1) monodirezionale a dedurre maserada lunghezza complessiva cavidotto 2 (2) monodirezionale a dedurre maserada lunghezza complessiva cavidotto bidirezionale		1280,00 324,00 1220,00 138,00 480,00			1 ' 280,00 -324,00 1 ' 220,00 -138,00 480,00		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml					2 ' 980,00 -462,00		
	SOMMANO ml					2 ' 518,00	4,50	11 ' 331,00
1160 / 1249 F.10.17.a*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40</b>							
	A R I P O R T A R E							1 ' 679 ' 754,70



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'679'754,70
	SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 fine tratto ogni 50 m su 2° cavidotto		65,00			65,00		
	SOMMANO n					65,00	57,75	3'753,75
1161 / 1251 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 fine tratto ogni 50 m su 2° cavidotto B125		65,00		26,000	1'690,00		
	SOMMANO kg					1'690,00	3,32	5'610,80
1162 / 1253 M.01.36.01	<b>LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LIN ... ealizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 2 x1.5 mmq.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 illuminazione stradale Illuminazione pista ciclabile arrotondamento	41,00 48,00	10,00 7,00			410,00 336,00 54,12		
	SOMMANO m					800,12	3,27	2'616,39
1163 / 1255 M.01.37.03	<b>LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 1 x 16 mmq</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 illuminazione strada circuito 1 e 2 illuminazione pista ciclabile circuito 3 e 4 a dedurre maserada *(lung.=324,0+138,0)	4,00 4,00 4,00	1700,00 1700,00 462,00			6'800,00 6'800,00 -1'848,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					13'600,00 -1'848,00		
	SOMMANO m					11'752,00	5,77	67'809,04
1164 / 1257 M.02.02.01*	<b>ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI FORMA PIANA : Ar ... A LED DI FORMA PIANA Potenza 32 W Flusso luminoso 5750 lm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 A compenso di fornitura e posa dei corpi illuminanti per la pista ciclabile compreso eventuale driver di telecomando					48,00		
	A R I P O R T A R E					48,00		1'759'544,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,00		1'759'544,68
1165 / 1258 M.02.02.04*						-2,00		
	Sommano positivi n					48,00		
	Sommano negativi n					-2,00		
	SOMMANO n					46,00	610,00	28'060,00
	<b>ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI FORMA PIANA : Ar ... A LED DI FORMA PIANA Potenza 94 W Flusso luminoso 15850 lm</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 A compenso di fornitura e posa dei corpi illuminanti per l'illuminazione stradale, compreso driver di telecomando					41,00		
SOMMANO n					41,00	743,00	30'463,00	
1166 / 1260 M.02.14.02	<b>PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALO per illuminazione pu ... lavoro eseguito a regola d'arte. Altezza 5 m fuori terra</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 illuminazione pista ciclabile					48,00		
						-2,00		
	Sommano positivi n					48,00		
	Sommano negativi n					-2,00		
	SOMMANO n					46,00	338,50	15'571,00
1167 / 1262 M.02.14.04	<b>PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALO per illuminazione ... lavoro eseguito a regola d'arte. Altezza 8,5 m fuori terra</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 A compenso dei pali di illuminazione stradale in più per minore interesse					9,00		
	SOMMANO n					9,00	565,04	5'085,36
1168 / 1264 B.53.07.09	<b>SCARICATORI limitatore di sovratensione per sistemi coassiali</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 A compenso dello scaricatore da installare sulle armature della pista ciclabile					48,00		
						-2,00		
						41,00		
	A compenso dello scaricatore da installare sulle armature stradale					89,00		
	Sommano positivi n. Sommano negativi n.					-2,00		
	A R I P O R T A R E					87,00		1'838'724,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					87,00		1'838'724,04
	SOMMANO n.					87,00	55,56	4'833,72
1169 / 1265 M.01.10.30	<b>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratterist ... NETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 Interruttore generale quadro					1,00		
	SOMMANO n					1,00	148,47	148,47
1170 / 1266 M.01.09.23	<b>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA Caratteristi ... GNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 interruttore AUX					1,00		
	SOMMANO n					1,00	50,35	50,35
1171 / 1267 M.01.17.02	<b>INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC Caratter ... one del lavoro a regola d'arte. 2P, In = 63A, Idn = 30 mA</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 Differenziale associabile AUX					1,00		
	SOMMANO n					1,00	90,48	90,48
1172 / 1268 IE.001	<b>MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL QUADRO DI ILLUMINAZIONE E GESTIONE.. assistenza per la messi fuori serizio e riattivazione</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'050,00	1'050,00
1173 / 1270 M.20.005.10 *	<b>SPOSTAMENTO PUNTO LUCE II.PP.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 6 - Spostamento pali ii.pp. OG11 pali da spostare					32,00		
	SOMMANO ognuno					32,00	600,00	19'200,00
1174 / 1213 F.11.105.a*	<b>MODIFICA SPOSTAMENTO ALLACCIAMENTI UTENZE PUBBLICHE: rete</b>							
	A R I P O R T A R E							1'864'097,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'864'097,06
	<b>GAS-ENEL-TELECOM-H2O</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 7 - Spostamento utenze private (enel, gas, etc.) OG3  a dedurre tratta Maserada  Sommano positivi ognuno Sommano negativi ognuno  SOMMANO ognuno					40,00 -8,00 <hr/> 40,00 -8,00 <hr/> 32,00	225,00	7'200,00
1175 / 1276 F.16.001.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZ ... RUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 8 - Segnaletica stradale OG3 LINEA BIANCA *(lung.=1280+1220+480) A DEDURRE MASERADA *(lung.=324,0+138,0) LINEA MEZZERIA  Sommano positivi m Sommano negativi m  SOMMANO m		2980,00 462,00 480,00			2'980,00 -462,00 480,00 <hr/> 3'460,00 -462,00 <hr/> 2'998,00	0,46	1'379,08
1176 / 1278 F.16.003.a	<b>ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, ... URE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 8 - Segnaletica stradale OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		7,00	4,000		400,00 28,00 <hr/> 428,00	5,43	2'324,04
1177 / 1279 F.18.003.a*	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN ACCIAIO.</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 8 - Segnaletica stradale OG3  a dedurre maserada *(par.ug.=3+1) attraversamento sez. 13  Sommano positivi n Sommano negativi n  SOMMANO n	4,00				30,00 -4,00 4,00 <hr/> 34,00 -4,00 <hr/> 30,00	75,74	2'272,20
1178 / 1281 F.17.002.e*	<b>CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE DA C.d.S.: piccoli</b> SpCat 2 - TRATTO D : Candelù Saletto Cat 22 - tratto A + tratto D							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'877'272,38



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'903'459,88
1181 / 478 F.02.08.a	<p><b>TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. (SpCat 3)</b></p> <p><b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b>                      SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P.                      Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3                      SEZ 5-6</p>		39,20			39,20		
	SOMMANO m					39,20	3,52	137,98
1182 / 479 F.02.05.00	<p><b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICIATA ESISTENTE Scarificazion ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata.</b>                      SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P.                      Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3</p>		39,20	2,500		98,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					98,00	5,12	501,76
1183 / 480 F.03.09.00	<p><b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b>                      SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P.                      Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3</p>		39,20	2,500	0,350	34,30		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					34,30	11,07	379,70
1184 / 481 F.04.08.d	<p><b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b>                      SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P.                      Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3</p>		39,20	3,100		121,52		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					121,52	4,00	486,08
1185 / 482 F.04.11.b*	<p><b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b>                      SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P.                      Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1                      SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3</p>							
	A R I P O R T A R E							1'904'965,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'904'965,40
1186 / 483 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		39,20	2,500	0,300	29,40		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					29,40	31,39	922,87
1187 / 484 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS</b> <b>Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		39,20	2,500		98,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					98,00	2,85	279,30
1188 / 485 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		39,20	2,500		98,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					98,00	17,19	1'684,62
1189 / 486 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		39,20			39,20		
	SOMMANO m					39,20	13,20	517,44
1190 / 487 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	52,50	787,50
	SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	220,00	220,00
	A R I P O R T A R E							1'909'377,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'909'377,13
1191 / 488 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		39,20	2,000		78,40		
	SOMMANO m²					78,40	10,00	784,00
1192 / 489 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		39,20	0,500		19,60		
	SOMMANO mq					19,60	5,35	104,86
1193 / 490 A.01.02.a	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 sistemaziune area capitello	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	40,06	640,96
1194 / 491 A.01.03.a	<b>OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 sistemazione area capitello	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	37,16	594,56
1195 / 492 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		39,20	1,000		39,20		
	SOMMANO m²					39,20	3,12	122,30
1196 / 493 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7</b>							
	A R I P O R T A R E							1'911'623,81



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'911'623,81
	<b>cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		39,20	0,500		19,60		
						19,60	12,62	247,35
1197 / 494 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		39,20	1,000		39,20		
						39,20	6,66	261,07
1198 / 495 E.05.25.a	<b>SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio ... regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		4,50		1,000	4,50		
						4,50	11,34	51,03
1199 / 496 F.08.01.a	<b>FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (RINGHIERE,P ... E POSA MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 ringhiera ponte  SOMMANO kg		4,50	1,250	25,000	140,63		
						140,63	3,94	554,08
1200 / 497 E.30.23.b	<b>ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in fe ... o occorre per dare il lavoro finito. di strutture leggere</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 496 [kg 140.63]  SOMMANO kg					140,63		
						140,63	0,75	105,47
1201 / 498 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ...</b>							
	A R I P O R T A R E							1'912'842,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'912'842,81
	<b>IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 7  SOMMANO m		19,60			19,60		
						19,60	3,52	68,99
1202 / 499 F.14.00.a*	<b>SMONTAGGIO BARRIERE DI SICUREZZA Smontaggio di barriere d ... etta regola d'arte. Su plinti o su muratura con corrimano</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		20,00			20,00		
						20,00	4,40	88,00
1203 / 500 E.05.22.b*	<b>DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO D ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. fino a 150 mm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		19,60	1,000		19,60		
						19,60	13,25	259,70
1204 / 501 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		19,60	2,500	0,350	17,15		
						17,15	11,07	189,85
1205 / 502 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		19,60	3,100		60,76		
						60,76	4,00	243,04
	A R I P O R T A R E							1'913'692,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'913'692,39
1206 / 503 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		19,60	2,500	0,300	14,70		
						14,70	31,39	461,43
1207 / 504 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		19,60	2,500		49,00		
						49,00	2,85	139,65
1208 / 505 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		19,60	2,500		49,00		
						49,00	17,19	842,31
1209 / 506 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		19,60			19,60		
						19,60	13,20	258,72
1210 / 507 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/ c 0,6</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 sotto cordonata s.t.  SOMMANO m <sup>3</sup>		19,60	0,500	0,300	2,94		
						2,94	135,23	397,58
	A R I P O R T A R E							1'915'792,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'915'792,08
1211 / 508 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>	2,00	19,60		0,300	11,76		
						11,76	20,71	243,55
1212 / 509 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 507 [m <sup>3</sup> 2.94]  SOMMANO kg				25,000	73,50		
						73,50	1,86	136,71
1213 / 510 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		20,00			20,00		
						20,00	52,50	1'050,00
1214 / 511 F.10.17.b*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,50 x 0,50 h=0,50</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					3,00		
						3,00	75,48	226,44
1215 / 512 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 caditoia 40x40 C250  SOMMANO kg	1,00			37,000	37,00		
						37,00	3,32	122,84
	A R I P O R T A R E							1'917'571,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'917'571,62
1216 / 513 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		19,60	2,000		39,20		
						39,20	10,00	392,00
1217 / 514 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		19,60	1,000		19,60		
						19,60	3,12	61,15
1218 / 515 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		19,60	0,500		9,80		
						9,80	12,62	123,68
1219 / 516 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>		19,60	1,000		19,60		
						19,60	6,66	130,54
1220 / 517 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m		6,50			6,50		
						6,50	3,52	22,88
	A R I P O R T A R E							1'918'301,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'918'301,87
1221 / 518 F.02.05.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE Scarificazion ... zzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		6,50	4,000		26,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					26,00	5,12	133,12
1222 / 519 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		6,50	4,000		26,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					26,00	12,62	328,12
1223 / 520 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		6,50	5,000		32,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					32,50	10,00	325,00
1224 / 521 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 8		24,70			24,70		
	SOMMANO m					24,70	3,52	86,94
1225 / 522 F.10.011.d	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura ... N CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		24,70			24,70		
	A R I P O R T A R E					24,70		1'919'175,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,70		1'919'175,05
	SOMMANO m					24,70	75,95	1'875,97
1226 / 523 F.10.17.e*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 1,00 x 1,00 h=1,00</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	267,05	267,05
1227 / 524 F.10.19.e*	<b>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperc ... zzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 1,00 x 1,00</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	204,75	204,75
1228 / 525 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 chiusino Ø600 C250	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	3,32	166,00
1229 / 526 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		24,70	3,000	0,300	22,23		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					22,23	11,07	246,09
1230 / 527 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3							
	A R I P O R T A R E							1'921'934,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'921'934,91
1231 / 528 F.04.11.b*	<b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		24,70	3,100		76,57		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					76,57	4,00	306,28
			24,70	2,500	0,300	18,53		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					18,53	31,39	581,66
1232 / 529 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		24,70	2,500		61,75		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					61,75	2,85	175,99
1233 / 530 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		24,70	2,500		61,75		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					61,75	17,19	1'061,48
1234 / 531 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=24,70+7,0)		31,70			31,70		
	SOMMANO m					31,70	13,20	418,44
1235 / 532 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		23,00			23,00		
	A R I P O R T A R E					23,00		1'924'478,76



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,00		1'924'478,76
	SOMMANO m					23,00	52,50	1'207,50
1236 / 533 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	220,00	220,00
1237 / 534 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		24,70	2,000		49,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					49,40	10,00	494,00
1238 / 535 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		24,70	0,500		12,35		
	SOMMANO mq					12,35	5,35	66,07
1239 / 536 I.03.07.00	<b>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE – DIAMETRO 40cm Abbattimento ... BATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO n					1,00	148,62	148,62
1240 / 537 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		24,70	1,000		24,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					24,70	3,12	77,06
	A R I P O R T A R E							1'926'692,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'926'692,01
1241 / 538 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		24,70	0,500		12,35		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					12,35	12,62	155,86
1242 / 539 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		24,70	1,000		24,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					24,70	10,00	247,00
1243 / 540 F.05.09.00	<b>MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolari ... i; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		2,40	1,000		2,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2,40	6,91	16,58
1244 / 541 F.05.10.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglo ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		2,00	0,600	0,400	0,48		
			2,00	0,300	1,000	0,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1,08	135,23	146,05
1245 / 542 F.05.18.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... per altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 (lung.=2,0+0,6) (lung.=2,0+0,3)	2,00	2,60		0,400	2,08		
		2,00	2,30		1,000	4,60		
	A R I P O R T A R E					6,68		1'927'257,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,68		1'927'257,50
	SOMMANO m²					6,68	20,71	138,34
1246 / 543 F.05.25.00	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciai ... cc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 541 [m³ 1.08]				50,000	54,00		
	SOMMANO kg					54,00	1,86	100,44
1247 / 544 F.08.01.a	<b>FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (RINGHIERE,P ... E POSA MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		2,00	1,250	25,000	62,50		
	SOMMANO kg					62,50	3,94	246,25
1248 / 545 E.30.23.b	<b>ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in fe ... o occorre per dare il lavoro finito. di strutture leggere</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 Vedi voce n° 544 [kg 62.50]					62,50		
	SOMMANO kg					62,50	0,75	46,88
1249 / 546 F.21.070.d*	<b>RIPROFILATURA E SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 11 - CANDELU' SALETTO : tratto D1 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		7,00	2,000		14,00 -5,80		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,00 -5,80		
	SOMMANO mq					8,20	4,00	32,80
1250 / 575 F.02.08.a	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tagli ... IONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P.							
	A R I P O R T A R E							1'927'822,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'927'822,21
1251 / 576 F.03.09.00	Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 SEZ 9-10  SOMMANO m		64,00			64,00		
						64,00	3,52	225,28
1252 / 577 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>		64,00	4,000	0,250	64,00		
						64,00	11,07	708,48
1252 / 577 F.03.09.00	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHI ... o il piano di sbancamento. fino alla profondità di m 2,00</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 fosso *(larg.=(0,5+1,5)/2)  SOMMANO m <sup>3</sup>		64,00	1,000	0,500	32,00		
						32,00	11,07	354,24
1253 / 578 F.21.070.f*	<b>ONERE PER LA SAGOMATURA DEL FOSSO DI GUARDIA.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO mq	2,00	64,00		0,600	76,80		
						76,80	3,00	230,40
1254 / 579 F.04.05.00*	<b>FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRES ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>3</sup>	1,18	64,00			75,52		
						75,52	12,50	944,00
1255 / 580 F.04.08.d	<b>FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e po ... polipropilene ad alta tenacità grammatura 300 gr./mq. - p</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2							
	A R I P O R T A R E							1'930'284,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '930 '284,61
1256 / 581 F.04.11.b*	SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m <sup>2</sup>  <b>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con mate ... me Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00	3,100		198,40		
						198,40	4,00	793,60
1257 / 582 F.04.12.00	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura ... niche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00	2,500	0,300	48,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					48,00	31,39	1 '506,72
1258 / 583 F.13.17.00*	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 ... .compresa la rete metallica</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00	2,500		160,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					160,00	2,85	456,00
1259 / 584 F.08.01.c*	<b>ELEMENTO PIATTO IN ACCIAIO CORTEN 130*6 MM</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00	2,500		160,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					160,00	17,19	2 '750,40
1260 / 585 F.11.01.e*	<b>CORDONATA SPARTITRAFFICO 50x50 DOPPIO CORDOLO.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00			64,00		
	SOMMANO m					64,00	13,20	844,80
	A R I P O R T A R E					64,00		1 '936 '636,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					64,00		1'936'636,13
	SOMMANO m					64,00	52,50	3'360,00
1261 / 586 F.11.01.f*	<b>CADITOIA VERTICALE DOPPIA IN CORTEN spess. 30/10.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	220,00	660,00
1262 / 587 F.13.16.b*	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitu ... pposite voci. con conglomerato monostrato e spessore 3 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00	2,000		128,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					128,00	10,00	1'280,00
1263 / 588 F.19.002.b*	<b>FORMAZIONE DI BANCHINA IN TERRA E SEMINA.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00	0,500		32,00		
	SOMMANO mq					32,00	5,35	171,20
1264 / 589 F.21.070.d*	<b>RIPROFILATURA E SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3		64,00	1,200		76,80		
	SOMMANO mq					76,80	4,00	307,20
1265 / 590 M.20.005.05 *	<b>RIMOZIONE PUNTO LUCE II.PP.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	250,00	250,00
1266 / 591 F.10.17.b*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,50 x 0,50</b>							
	A R I P O R T A R E							1'942'664,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'942'664,53
	<b>h=0,50</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO n					1,00		
						1,00	75,48	75,48
1267 / 592 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3 caditoia 40x40 C250  SOMMANO kg	1,00			37,000	37,00		
						37,00	3,32	122,84
1268 / 593 F.02.09.a	<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fr ... ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		64,00	1,000		64,00		
						64,00	3,12	199,68
1269 / 594 F.13.10.b	<b>BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bi ... le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		64,00	0,500		32,00		
						32,00	12,62	403,84
1270 / 595 F.13.13.a	<b>STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura, stesa ... i confezionamento. con aggregati calcarei e spessore 3 cm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 12 - CANDELU' SALETTO : tratto D2 SbCat 1 - Tipologie: pista ciclabile OG3  SOMMANO m²		64,00	1,000		64,00		
						64,00	6,66	426,24
1271 / 1243	<b>TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE DN</b>							
	A R I P O R T A R E							1'943'892,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'943'892,61
F.10.36.b*	<b>160 per canalizzazioni elettriche e telecomunicazioni: compreso scavo e rinterro.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 maserada lunghezza monodirezionale (2) pali h 5  SOMMANO ml		138,00			138,00		
						138,00	12,40	1'711,20
1272 / 1244 F.22.073.b	<b>PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne 105x60x75 cm per palo da 8,40 m</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 maserada pali h 8 interasse (solo palo in più)  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	246,91	246,91
1273 / 1246 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 maserada  SOMMANO kg	6,00			15,000	90,00		
						90,00	3,32	298,80
1274 / 1248 F.10.36.c*	<b>FORNITURA E POSA 2° TUBO CORRUGATO a doppia parete per canalizzazioni elettriche e telecomunicazioni: DN 125</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 maserada (monodirezionale 2)  SOMMANO ml		138,00			138,00		
						138,00	4,50	621,00
1275 / 1250 F.10.17.a*	<b>POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali p ... lativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e							
	A R I P O R T A R E							1'946'770,52



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'946'770,52
	basamenti per impianti IIPP OG3 fine tratto ogni 50 m su 2° cavidotto (2)		4,00			4,00		
	SOMMANO n					4,00	57,75	231,00
1276 / 1252 F.08.03.00	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa i ... stanza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 4 - Cavidotti corrugati pozzetti e basamenti per impianti IIPP OG3 maserada fine tratto ogni 50 m su 2° cavidotto (2) chiusino basamento palo nuovo 30x30 B125 chiusino basamento pali spostati 30x30 B125		4,00		26,000	104,00		
	SOMMANO kg		1,00		15,000	15,00		
			3,00		15,000	45,00		
	SOMMANO kg					164,00	3,32	544,48
1277 / 1254 M.01.36.01	<b>LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LIN ... ealizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 2 x1.5 mmq.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 maserada illuminazione stradale	6,00	10,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	3,27	196,20
1278 / 1256 M.01.37.03	<b>LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 1 x 16 mmq</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 maserada illuminazione strada circuito 1 e 2	4,00	138,00			552,00		
	SOMMANO m					552,00	5,77	3'185,04
1279 / 1259 M.02.02.04*	<b>ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI FORMA PIANA : Ar ... A LED DI FORMA PIANA Potenza 94 W Flusso luminoso 15850 lm</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 A compenso del corpo illuminante a LED illuminazione stradale maserada					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		1'950'927,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		1 '950 '927,24
	SOMMANO n					4,00	743,00	2 '972,00
1280 / 1261 M.02.14.04	<b>PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b> <b>PALO per illuminazione ... lavoro eseguito a regola d'arte. Altezza 8,5 m fuori terra</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 A compenso dei pali di illuminazione stradale in più per minore interesse maserada					1,00		
	SOMMANO n					1,00	565,04	565,04
1281 / 1263 B.53.07.09	<b>SCARICATORI limitatore di sovratensione per sistemi coassiali</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 5 - Impianto illuminazione pubblica OG11 A compenso dello scaricatore da installare sulle armature stradale					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	55,56	222,24
1282 / 1271 M.20.005.10 *	<b>SPOSTAMENTO PUNTO LUCE II.PP.</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 6 - Spostamento pali ii.pp. OG11 maserada pali da spostare					3,00		
	SOMMANO ognuno					3,00	600,00	1 '800,00
1283 / 1228 F.11.105.a*	<b>MODIFICA SPOSTAMENTO ALLACCIAMENTI UTENZE PUBBLICHE: rete GAS-ENEL-TELECOM-H2O</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 7 - Spostamento utenze private (enel, gas, etc.) OG3 maserada					8,00		
	SOMMANO ognuno					8,00	225,00	1 '800,00
1284 / 1277 F.16.001.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZ ... RUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO</b> SpCat 3 - TRATTO D : Candelù Saletto comune di Maserada s.P. Cat 22 - tratto A + tratto D SbCat 8 - Segnaletica stradale OG3 maserada LINEA BIANCA *(lung.=324,0+138,0)		462,00			462,00		
	A R I P O R T A R E					462,00		1 '958 '286,52







